

PÓTMUNKÁK KÖLTSÉGVETÉS

2018.09.03


Almádi Magocskák Óvoda főzőkonyhájának fejlesztése
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 29

SSZ.	TÉTEL SZÁMA, MEGNEVEZÉSE	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR ANYAG	DÍJ	A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN ANYAG	DÍJ	
ELMARADÓ MUNKÁK:							
1	33-011-001.1.2.2.1.1.2-2132105	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 120 mm falvastagságban, 500x238x120 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 12 N+F válaszfallap, 500x238x120 mm,M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	-13 m2	3 864	4 719	-50 232	-61 347
	Nettó összesen:					-50 232	-61 347
PÓTMUNKÁK:							
1	33-000-021.1.1.2.3.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 12 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	32 m2	0	3 790	0	121 280
2	39-001-1.1.1.2-0120012	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés	45 m2	5200	4940	234000	222300
3	39-001-1.1.1.2-0120013	CW fém vázszerkezetre szerelt előtétfal, a válaszfalon kívül szerelendő csővezetékek takarására csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal	45 m2	3900	3450	175500	155250
4	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vtg.felett, kavicsbetonból - 12 cm vtg vb lemez bontása padlórétegrend töredezett állapotú alsó beton rétege	101 m2	0	4 140	0	418140

5	21-000-001	Bontási törmelék konténerbe hordása, rakása, kézi erővel	37,1 m3	0	2 545	0	94420
6	21-000-002	Bontási-, és építési törmelék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt	37,1 m3	0	5 434	0	201601
7		Sík vagy alulbordás vasbeton lemez, kézi erővel, 12 cm vastagságig	12,12 m3	27 440	25 740	332573	311969
9	42-000-002.1	C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _c max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal - 12 cm vtg vb lemez a padló rétegrendben (101 m2) Hűtő helyiségben lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	10 m2	0	1 430	0	14 300
10	31-032-004.4.1.1-0215103	Hűtő helyiségben aljzat készítése szárazhabarcs esztrichből Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) gépi feldolgozással, önterülő, anhidritbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 4 cm vastagságban Baumit Alpha (Baumit Alfa) 2000	10 m2	3 808	2 646	38 080	26 460
11	42-022-001.1.1.2.1.1-0313021	Hűtő helyiségben Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel	10 m2	4 704	5 005	47 040	50 050
12	31-001-002.-0452003	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással R 6,00 / 6,00 BHB55.50 100x100x6 mm betonacél háló a felső aljzatbeton-rétegbe beépítve (101 m2 felületen)	0,483 to	296 800	168 000	143 354	81 144

1
a

13	31-001-002.- Hegesztett betonacél háló szerelése	0,859 to	296 800	168 000	254 951	144 312
	0452004 tartószerkezetbe építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással R 8,00 / 8,00 BHB55.50 100x100x8 mm betonacél háló a padlórétegrend cserélt alsó vb lemezébe beépítve (101 m2 felületen)					
	Nettó összesen:				1 225 499	1 841 226
	ELMARADÓ ÉS TÖBBLETMUNKÁK KÜLÖNBÖZETE:				1 175 267	1 779 879
	Anyag+Díj nettó összesen:					2 955 146


 KIVSZER
 Építőipari Kivitelező és Szerelő Kft.
 5200 Veszprém, Vaskapu u. 2.
 Kozma Zsolt ügyvezető
 KIVSZER Kft

A pályázat letelepítési díjára vonatkozóan.

