

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

E: iratld

Jarakal

Co: Savayda D.

Duna J.

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester

Kapcsolattartó neve: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:1.) A szerződés tárgya:A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja **Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkálatainak elvégzését** a szerződés mellékletét képező költségvetésekben foglalt tartalommal.

Sorsz.	Feladat megnevezése	DVG árajánlat (bruttó) Ft
1	Ady E. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (hrs.: 176)	19 922 698 Ft
2	Barackos utca felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 5602)	19 061 126 Ft
3	Bercsényi M. u. buszmegállónál a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása (hrs.: 9)	1 440 863 Ft
4	Bercsényi Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 372/19)	10 658 094 Ft
5	Bocskai I. u. 22-34. szám előtti terméskő lépcső felújítása térkő burkolattal (hrs.: 2/1)	6 719 449 Ft
6	Csónakházhoz vezető lépcső felújítása (hrs.: 372/19)	19 686 407 Ft
7	Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák felújítása aszfalt burkolattal (hrs.: 481/1)	11 824 293 Ft
8	Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (hrs.: 730/332)	4 444 529 Ft
9	Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 361)	4 997 389 Ft
10	Magyar út - „Százlábú híd” alatti terület vízelvezetés megoldása (hrs.: 2152)	4 878 700 Ft
11	Magyar út - „Százlábú híd” melletti buszmegálló vízelvezetésének javítása és burkolat felújítása (hrs.: 2152)	2 368 027 Ft
12	Magyar út 37. előtti vízelvezetés megoldása újra színtezéssel és járdák akadálymentesítése (hrs.: 2152)	2 175 476 Ft
13	Óreghegyi út 7-13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása térkő burkolattal (hrs.: 1915)	11 267 479 Ft
14	Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal (hrs.: 3401)	8 053 421 Ft
15	Római krt. - Váci M. u. sarkán lévő vízelvezetés javítása (hrs.: 451/63)	1 464 206 Ft
16	Szabadság u. 44-46. közötti járda felújítása a pince beázása miatt (hrs.: 730/328)	1 429 294 Ft
17	Szórád M. út 44. számmal szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal (hrs.: 41)	16 724 852 Ft
18	Temető utcai aknafedlapok javítása (hrs.: 2451/1)	5 758 809 Ft
19	Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 0100/2)	16 198 279 Ft
20	Városréti utca felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 2354, 2368/2)	15 147 632 Ft
21	Vasmű út 10-12. szám mögötti megsüllyedt aszfalt burkolatú út helyreállítása (hrs.: 179/3)	1 191 538 Ft
22	Zrínyi M. u. 25. szám melletti szervízút vízelvezetésének megoldása vonalmenti víznyelő beépítésével (hrs.: 730/124)	634 020 Ft
	Összesen	186 046 581 Ft

2.) A **Szerződő Felek** rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

146.493.371,- Ft
 27 % ÁFA: 39.553.210,- Ft
Összesen: 186.046.581,- Ft

azaz: **száznolcvanhatmillió-negyvenhatezer-ötszáznyolcvanegy forint**, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja: 2019. április 01.**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje: 2019. december 13.**

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A **Megrendelő** a táblázatban megadott feladatonként a bruttó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a Vállalkozó számára, melyre vonatkozóan a Vállalkozó előlegszámlát jogosult benyújtani Megrendelő részére.

4.2.) A **Vállalkozó** a feladatonként elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelőnek** a szerződés összegének átutalása érdekében.

4.3.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a **Vállalkozó** jegyzőkönyvet köteles készíteni. A **Vállalkozó** a számla benyújtására a **Megrendelő** képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.

4.4.) A számla kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 10 banki munkanapon belül.

4.5.) A **Megrendelő** késedelmes teljesítése esetén a **Vállalkozó** jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.6.) A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítéséből a **Megrendelőt** ért károkért a **Vállalkozó** teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a **Megrendelő** kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés mellékletében részletezett egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkorijegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő felek kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető telefonszám: 25/544-125

Megrendelő további képviselői:

Név: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző telefonszám: 25/544-256

Vállalkozó képviselője:

Név: Csavajda Dávid ágazatvezető telefonszám: 25/551-451

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) A **Vállalkozó** feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.2.) A **Megrendelő** képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatárhathatja az átadást.

Az esetleges hiányokat a **Vállalkozó** legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

7.) **Vállalkozó kötelezettségei:**

7.1.) A **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A **Vállalkozó** a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

7.2.) A **Vállalkozó** csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A **Vállalkozó** köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A **Vállalkozó** tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A **Vállalkozó** köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) **Általános feltételek:**

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibájából adódóan az építési folyamatot módosítani kell, és azt a **Vállalkozó** haladéktalanul írásban jelzi, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő** közösen egyeztetnek. Figyelemmel azonban a felújítással érintett területek jellegére a teljesítési határidő csak kivételesen indokolt esetben módosítható.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő** indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégeztetett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelővel**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy üzleti tevékenysége során 2019. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek, ennek alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés megkötését megelőzően.


13.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a **Szerződő Felek** cégszerű aláírásával lehet módosítani.


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2019. „ 03. 29. „


Dunaújváros, 2019. „ 04. 05. „

Megrendelő képviselőjében:


Csorna Gábor
polgármester h.




Vállalkozó képviselőjében:


Márai Balázs
elnök- vezérigazgató

DUNA
Dunaújvárosi Járásbíróság
Törvényszék
Dunaújvárosi Járásbíróság

Pénzügyi ellenjegyzés:

2019.03.27.


ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

Név: Máдай Balázs Gábor
születéskori név: Máдай Balázs Gábor
anyja neve: Vadász Ágnes
születési helye, ideje: 1978. 01. 21

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030


törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];


1 A megfelelő válasz aláhúzendő.



- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2019. *06. 05.*



cégszerű aláírás

Má dai Balázs
elnök-vezérigazgató
DVG Zrt.

DVG
Dunaújvárosi Városi Gazdasági
Zrt. (DVG Zrt.)

7




NYILATKOZAT

Alulírott **Mádai Balázs** (név), mint a **DVG Zrt.** (cégnév) (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) **elnök-vezérigazgatója** (beosztása) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetés megoldási, buszöböl felújítási munkálata** tárgyban kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt **DVG Zrt.** (cégnév) megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 6 példányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2019.04.05.

DVG
Dunaújvárosi Városi
Társaság
1.



Mádai Balázs
elnök-vezérigazgató

¹ A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincs, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérővel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincs, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

2019. év
Dunaújváros, Barackos u. felújítása zúzottkő burkolattal
Ajánlati költségvetés

Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1. Meglévő 0/22 zúzottkő burkolatú út kátyúzása 10 cm vlg-ban új kohósalakkal	41,00	m3	7 878 Ft	6 339 Ft	322 998 Ft	259 899 Ft	582 897 Ft
2. Simító hengerlés gépi erővel, útfelület gépi egyengetése	5 600,00	m2	0 Ft	1 378 Ft	0 Ft	7 716 800 Ft	7 716 800 Ft
3. 0/20-as zúzottkő burkolat terítése 10 cm vlg-ban, gépi erővel, tömörítéssel	327,00	m3	8 658 Ft	6 487 Ft	2 831 166 Ft	2 121 249 Ft	4 952 415 Ft
4. Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén vátozó (10-20 cm) vlg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégk-ra rakásával és elszállításával lerakóhelyre	27,80	m3	3 628 Ft	6 688 Ft	100 858 Ft	185 926 Ft	286 784 Ft
5. Zúzottkő burkolat 0/20 anyag tégk-ra rakása és építési helyszínen való depózása	327,00	m3	2 099 Ft	2 396 Ft	686 373 Ft	783 492 Ft	1 469 865 Ft
Összesen:					3 941 395 Ft	11 067 366 Ft	15 008 761 Ft

Összesen A + D (nettó):	15 008 761 Ft
Áfa 27%:	4 052 365 Ft
Mindösszesen (bruttó):	19 061 126 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Erste Bank Zrt. 11600006-000000007137863

Jóváhagyta:
Duka László
műszaki igazgató

DVG Zrt.

Dunaújváros, járda felújítása aszfalt burkolattal

Bercsényi M. u. buszmegállónál a megstüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása

Tétel		Mennyi	Me	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Az ID összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagvágrása	21,60	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	42 034 Ft	42 034 Ft
2.	Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,89	m ³	16 163 Ft	12 606 Ft	30 548 Ft	23 825 Ft	54 373 Ft
3.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,94	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	15 193 Ft	13 087 Ft	28 280 Ft
4.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 20 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	4,74	m ³	12 943 Ft	12 606 Ft	61 350 Ft	59 752 Ft	121 102 Ft
5.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt-, szilvesztett- és 'K' szegély	18,30	m	1 461 Ft	2 053 Ft	26 736 Ft	37 570 Ft	64 306 Ft
6.	Buszmegálló tábla elbontása és visszahelyezése	1,00	db	1 475 Ft	12 547 Ft	1 475 Ft	12 547 Ft	14 022 Ft
7.	Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése	1,00	klts	11 178 Ft	14 175 Ft	11 178 Ft	14 175 Ft	25 353 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	31,64	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	39 866 Ft	39 866 Ft
2.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (gépi erővel)	2,59	m ³	107 261 Ft	43 599 Ft	277 806 Ft	112 921 Ft	390 727 Ft
3.	Járdaburkolat betonlap készítése 15 cm vtg-ban, CKT kavicsbetonból	4,74	m ³	28 491 Ft	12 774 Ft	135 047 Ft	60 549 Ft	195 596 Ft
4.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN	18,30	m	4 410 Ft	3 898 Ft	80 703 Ft	71 333 Ft	152 036 Ft
5.	Füvesítés tereprendezéssel	4,15	m ²	173 Ft	827 Ft	718 Ft	3 432 Ft	4 150 Ft
6.	Humusztérítés vízszintes területen	0,42	m ³	4 410 Ft	2 003 Ft	1 852 Ft	841 Ft	2 693 Ft
DUNAÚJVÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG								
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.								
Adószám: 10728491-2-07								
Duna László								
műszaki igazgató								
Összesen								
Építés + bontás egybe							Afa 27%	1 134 538 Ft
							Osszesen	306 325 Ft
								1 440 863 Ft

Jóváhagyta: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-4713366
Duka László
műszaki igazgató



DVG Zrt., Dunaújváros

Dunaújváros, Berzsenyi Dániel utca felújítása zúzottkő burkolattal

Ajánlati költségvetés

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Meglévő 0/22 zúzottkő burkolatú út kátyúzása 30 cm vtg-ban új kőhossalakkal	170,00	m3	6 850 Ft	5 635 Ft	1 164 500 Ft	957 950 Ft	2 122 450 Ft
2.	Simító hengerlés gépi erővel, útfelület gépi egyengetése	2 400,00	m2	0 Ft	1 225 Ft	0 Ft	2 940 000 Ft	2 940 000 Ft
3.	0/20-as zúzottkő burkolat terítése 30 cm vtg-ban, gépi erővel, tömörítéssel	135,00	m3	7 529 Ft	5 766 Ft	1 016 415 Ft	778 410 Ft	1 794 825 Ft
4.	Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén vátozó (10-20 cm) vtg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégla rakásával és elszállításával lerakóhelyre	110,00	m3	3 155 Ft	5 945 Ft	347 050 Ft	653 950 Ft	1 001 000 Ft
5.	Zúzottkő burkolat 0/20 anyag tégla rakása és építési helyszínen való depózása	135,00	m3	1 825 Ft	2 130 Ft	246 375 Ft	287 550 Ft	533 925 Ft
Összesen:						2 774 340 Ft	5 617 860 Ft	8 392 200 Ft

Összesen A + D (nettó):	8 392 200 Ft
Áfa 27%/a:	2 265 894 Ft
Mindösszesen (bruttó):	10 658 094 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Eerste Bank Zrt.-14600006-00000000-4713796-2.

Jóváhagyta:

Duka László
műszaki igazgató

Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS							
1. Aszfaltburkolat hízagvágása	42,20	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	82 121 Ft	82 121 Ft
2. Közút részleges elkorlátozása építés idejére (táblák, kordonok, forgalomirányítás)	7,00	klts	20 677 Ft	32 603 Ft	144 739 Ft	228 221 Ft	372 960 Ft
3. Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5cm vtg-ban, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,85	m³	16 163 Ft	12 606 Ft	13 739 Ft	10 715 Ft	24 454 Ft
4. Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15cm vtg-ban, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	2,29	m³	12 949 Ft	12 606 Ft	29 653 Ft	28 868 Ft	58 521 Ft
Terméskő lépcső burkolat bontása, bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakói díjjal	18,48	m³	16 675 Ft	12 623 Ft	308 154 Ft	233 273 Ft	541 427 Ft
5. Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm vtg-ban), bontási anyag tég-ra rakásával és elszállításával	24,64	m³	5 413 Ft	4 834 Ft	133 376 Ft	119 110 Ft	252 486 Ft
6. Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal, kerti szegély	81,40	m	926 Ft	1 609 Ft	75 376 Ft	130 973 Ft	206 349 Ft
7. Meglévő korlátok elbontása a felújítás idejére, telephelyre történő szállítással, felújítás utáni kihelyezéssel	7,00	db	17 133 Ft	19 958 Ft	119 931 Ft	139 706 Ft	259 637 Ft
ÉPÍTÉS							
8. Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással, kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	81,40	m	1 328 Ft	3 471 Ft	108 099 Ft	282 539 Ft	390 638 Ft
9. Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással, sorszegély lépcsőhöz 50x28x6cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	83,40	m	4 293 Ft	3 672 Ft	358 036 Ft	306 245 Ft	664 281 Ft
10. Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból, 25cm vtg. folyamatos szemeloszlású, tömörített zúzottkő ágyazatra, 4cm vtg. fektető homokba, homok hézagolással; FZKA 0/56-0/20, 20x10x6cm térkő szürke, 1-4mm. folvami kavics, 0-1mm homok	115,06	m²	8 905 Ft	5 214 Ft	1 024 609 Ft	599 923 Ft	1 624 532 Ft
11. Aszfaltorások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal	2,12	m³	107 261 Ft	84 954 Ft	227 393 Ft	180 102 Ft	407 495 Ft
12. Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm), CKT-16 kavicsbeton	2,29	m³	18 383 Ft	12 189 Ft	42 097 Ft	27 913 Ft	70 010 Ft
13. Ágyazati anyag felrakása szállítóeszközzel, anyagok helyszíni deponálása	12,32	m³	2 076 Ft	2 531 Ft	25 576 Ft	31 182 Ft	56 758 Ft
14. Ágyazati réteg készítése 0/20 méretben, 15 cm vtg-ban	12,32	m³	10 175 Ft	7 361 Ft	125 356 Ft	90 688 Ft	216 044 Ft
15. Fűvesítés tereprendezeéssel	38,50	m²	173 Ft	827 Ft	6 661 Ft	31 840 Ft	38 501 Ft
16. Humuszerítés vízszintes területen	3,85	m³	4 410 Ft	2 003 Ft	16 979 Ft	7 712 Ft	24 691 Ft
ÖSSZESEN							
Építés + bontás egybe					5 290 905 Ft		
Áfa 27%					1 428 544 Ft		
Összesen					6 719 449 Ft		



KÖLTSÉGVETÉS

Sikló úti tereplépcső felújításának ajánlata (csónakházhoz vezető lépcső) M1

Sz.	Tétel megnevezése	anyag	díj	anyag	díj	ÖSSZESEN
1.	Bontási munkák					
	6,00 m ³ lépcső beton bontása	7 573	36 686	45 435	220 116	2 200 470
	130,00 fm járdaszegély bontása	468	1 950	60 840	253 500	265 551
	130,00 fm folyóka bontása	1 872	2 795	243 360	363 350	314 340
	55,00 m ³ törmelék lejuttatása konténerhez	6 552	0	360 360	0	606 710
	55,00 m ³ törmelék elszállítása	0	10 140	0	557 700	360 360
	3,75 m ³ beton burkolat bontása	12 943	12 606	48 536	47 273	557 700
						95 809
2.	Építési munkák					
	270,00 m ² tapadóhíd készítése	624	702	168 480	189 540	13 300 638
	270,00 db tüske fűrése + beépítése	312	343	84 240	92 664	358 020
	160,00 fm horganyzott élvédő elhelyezése	2 340	2 340	374 400	374 400	176 904
	270,00 m ² lépcső betonozása	8 570	8 620	2 313 900	2 327 400	748 800
	75,00 m ² lépcső zsaluzása	7 020	7 254	526 500	544 050	4 641 300
	320,00 m ² pontheig. háló	1 872	2 340	599 040	748 800	1 070 550
	6,00 m ³ lépcső térbetonozása	28 080	8 580	168 480	51 480	1 347 840
	1,00 klt betonpumpa + csövezés	546 000	0	546 000	0	219 960
	1,00 klt áramfejl. wc, víz stb.	332 800	0	332 800	0	546 000
	130,00 fm kiemelt szegély elhelyezése	4 410	3 898	573 300	506 740	332 800
	130,00 fm vízelvez. vályú kialakítása	9 337	8 073	1 213 758	1 049 490	1 080 040
	25,00 m ² térkő burkolat készítése	8 905	5 214	222 625	130 350	2 263 248
	23,00 fm kerti szegély építése	1 328	3 471	30 544	79 833	352 975
	8,20 m ³ földmunka	1 740	4 580	14 268	37 556	110 377
						51 824

NETTÓ ÁR	15 501 108 Ft
AFA 27%:	4 185 299 Ft
BRUTTO VÁLLALÁSI ÁR:	19 686 407 Ft

Jóváhagyta:
Duka László
műszaki igazgató

Dunaújvárosi Vagyongépi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos
Adószám: 10720001
Erste Bank Zrt.

Dunaújváros, 2019. február 07.

116. n. a. 116. n. a.



Dunaújváros. járda felújítása térkő burkolattal 2019.

Hajnali utca 3. melletti erodált beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal

[illegible]


Budapesti
 Dunavárosi Vagyongépzési
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2400 Újpestváros, Remyérvári út 1.
 Adószám: 10728791-2-07
 Társaság neve: 1.5000006-00000000-4713787
 társasági igazgató

DVG Zrt., Dunaújváros
Dunaújváros
Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Meglévő 0/22 zúzottkő burkolatú út kátyúzása 30 cm vtg-ban új kohósallakkal	43,87	m3	6 850 Ft	5 635 Ft	300 510 Ft	247 207 Ft	547 717 Ft
2.	Simító hengerlés gépi erővel, útfelület gépi egyengetése	585,00	m2	0 Ft	1 225 Ft	0 Ft	716 625 Ft	716 625 Ft
3.	0/20-as zúzottkő burkolat terítése 30 cm vtg-ban, gépi erővel, tömörítéssel	125,00	m3	7 529 Ft	5 766 Ft	941 125 Ft	720 750 Ft	1 661 875 Ft
4.	Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén vátozó (10-20 cm) vtg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégla rakásával és elszállításával lerakóhelyre	60,00	m3	3 155 Ft	5 945 Ft	189 300 Ft	356 700 Ft	546 000 Ft
5.	Zúzottkő burkolat 0/20 anyag tégla rakása és építési helyszínen való depózása	117,00	m3	1 825 Ft	2 130 Ft	213 525 Ft	249 210 Ft	462 735 Ft
Összesen:						1 644 460 Ft	2 290 492 Ft	3 934 952 Ft

Összesen A + D (nettó):	3 934 952 Ft
Áfa 27%:	1 062 437 Ft
Mindösszesen (bruttó):	4 997 389 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongézelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07

Jóváhagyta: 
Duka László
műszaki igazgató

- 2 -

DVG Zrt.									
Dunaújváros, Magyar út "Százilábú híd" alatti terület vízelvezetése									
Ajánlati költségvetés									
Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj	Összesen	Anyag + Díj összesen	
1. Ideiglenes forgalomkorlátozás	1,00	kg.	111 056 Ft	58 950 Ft	111 056 Ft	0 Ft	58 950 Ft	170 006 Ft	
2. Kútátgödör ásása	2,00	m ³	0 Ft	12 938 Ft	0 Ft	0 Ft	25 876 Ft	25 876 Ft	
3. Beton burkolatalap bontása 20 cm vlg.-ban, bontási hulladék tég.-ra rakásával és elszállításával befazadóhelyre, lerakóhelyi díjjal	1,45	m ³	15 238 Ft	27 563 Ft	22 095 Ft	0 Ft	39 966 Ft	62 061 Ft	
4. Zúzottkő útburkolat bontása	0,96	m ³	15 065 Ft	7 684 Ft	14 462 Ft	0 Ft	7 377 Ft	21 839 Ft	
5. Földkiemelés munkárokából 1 m mélységig kézi és gépi erővel, helyszínen történő denonálással	27,84	m ³	0 Ft	5 479 Ft	0 Ft	0 Ft	152 535 Ft	152 535 Ft	
6. Földkiemelés munkárokából 1 m mélységig kézi és gépi erővel, helyszínen történő denonálással	3,79	m ³	0 Ft	9 731 Ft	0 Ft	0 Ft	36 880 Ft	36 880 Ft	
7. Felesteles föld felrakása tég.-ra és elszállítása 5 km-en belül	17,23	m ³	7 613 Ft	1 271 Ft	131 172 Ft	0 Ft	21 899 Ft	153 071 Ft	
8. Földtörő készítése kis területen kézi erővel, alatali tömörítéssel	39,82	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	0 Ft	50 173 Ft	50 173 Ft	
9. Csatornacső beépítése idomok nélkül; KG PVC cső NÁ 315mm	36,00	m	14 145 Ft	6 120 Ft	509 220 Ft	0 Ft	220 320 Ft	729 540 Ft	
10. Csőcsatlakozás kialakítása aknáknál NÁ315 befalazó idommal	5,00	db	16 790 Ft	5 985 Ft	83 950 Ft	0 Ft	29 925 Ft	113 875 Ft	
11. Homokos kavics ágyazati réteg készítése csatorna cső alatt és körül, tömörítéssel	11,60	m ³	13 248 Ft	7 909 Ft	153 677 Ft	0 Ft	91 744 Ft	245 421 Ft	
12. Földvízszatoltás készítése 30cm vlg. rétegenként tömörítve	14,40	m ³	0 Ft	6 728 Ft	0 Ft	0 Ft	96 883 Ft	96 883 Ft	
13. Monolit víznyelő akna építése 48x48 cm-es öv. ráccsal	2,00	db	87 285 Ft	28 463 Ft	174 570 Ft	0 Ft	56 926 Ft	231 496 Ft	
14. Monolit tisztító akna építése 660 cm öv. fedlappal	1,00	db	117 645 Ft	48 150 Ft	117 645 Ft	0 Ft	48 150 Ft	165 795 Ft	
15. Kitorkoló felépítése monolit betonból, C16-16/FN	1,00	db	53 700 Ft	42 100 Ft	53 700 Ft	0 Ft	42 100 Ft	95 800 Ft	
16. Meglévő szurató leburkolatának helyreállítása, bontott anyagból, bontott mederlap, 15cm C12-16/FN, 15cm homokos kavics	2,00	m ²	7 958 Ft	9 574 Ft	15 916 Ft	0 Ft	19 148 Ft	35 064 Ft	
17. Meglévő, elbontott térkőburkolat helyreállítása; bontott térkő, 15cm CK, 15cm homokos kavics	3,00	m ²	10 790 Ft	5 214 Ft	32 370 Ft	0 Ft	15 642 Ft	48 012 Ft	
18. Betonlap burkolat készítése víznyelők környezetében; 40x40x6cm betonlap, 15cm C12-16/FN, 15cm homokos kavics	5,12	m ²	15 410 Ft	10 800 Ft	78 899 Ft	0 Ft	55 296 Ft	134 195 Ft	
19. Kiemelt szegély építése betongerendán; 25x30x15cm szegélykő, C12-16/FN beton	9,60	m	6 452 Ft	4 613 Ft	61 939 Ft	0 Ft	44 285 Ft	106 224 Ft	
20. Zúzottkő útalap profilba hozása, oldalesés kialakítása a helyszíni anyag megbontásával és újra felhasználásával	123,00	m ²	0 Ft	1 609 Ft	0 Ft	0 Ft	197 907 Ft	197 907 Ft	
21. Símlító hengerlés meglévő zúzottkő alap felületen	123,00	m ²	0 Ft	1 103 Ft	0 Ft	0 Ft	135 669 Ft	135 669 Ft	
22. Zúzottkő alap készítése 10 cm vlg.-ban, tömörítéssel, dolomit 0/56	12,30	m ³	18 055 Ft	8 449 Ft	222 077 Ft	0 Ft	103 923 Ft	326 000 Ft	
23. Zúzottkő alap kitékelése 5 cm vlg.-ban, tömörítéssel, dolomit 0/22	6,15	m ³	17 020 Ft	8 449 Ft	104 673 Ft	0 Ft	51 961 Ft	156 634 Ft	
24. Padkafelöltés készítése termőfölddel 10 cm vlg.-ban	41,00	m ²	3 565 Ft	2 981 Ft	146 165 Ft	0 Ft	122 221 Ft	268 386 Ft	
25. Fűvesítés (5 dkg/m ²)	69,80	m ²	403 Ft	774 Ft	28 129 Ft	0 Ft	54 025 Ft	82 154 Ft	
Összesen:					2 061 715 Ft	1 779 781 Ft	3 841 496 Ft	3 841 496 Ft	

Összesen (nettó):	3 841 496 Ft
Áfa 27%:	1 037 204 Ft
Mindösszesen (bruttó):	4 878 700 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Környezet Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Konyvnyári út 1
Adószám: 10730491-0-00
Jóváhagyta:
Duka László
műszaki igazgató

2400 Dunaiútvár
 Adószám: 107284
 Székhely: 1600 Budapest, Rákóczi út 179c
 Jövőhagyó:

Dunaújváros, 2019. január 18.

Dunaújváros, út felújítása aszfalt burkolattal 2019.

Magyar út 37. előtti vízelvezetés megoldása újra színterézéssel és járdaakadálymentesítéssel

DAE

Dunaújvárosi Vagyongkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Adószám: 10728491-2-07

gato - Adress: 10726491-2-0/
ce Bank Zrt. 11600006-00000000-47137862

2. 900

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagválasztása	8,50	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	16 541 Ft	16 541 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vlg-ban, a bontási hulladék tégk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,30	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	21 012 Ft	18 099 Ft	39 111 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15cm vlg-ban, a bontási hulladék tégk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	8,77	m ³	12 949 Ft	12 606 Ft	113 563 Ft	110 555 Ft	224 118 Ft
4.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm vlg-ban), bontási anyag tégk rakásával és elszállításával	43,50	m ³	5 413 Ft	4 834 Ft	235 466 Ft	210 279 Ft	445 745 Ft
5.	Földkiemelés változó vlg-ban, a kiemelt földanyag tégk-ra rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül	32,62	m ³	3 329 Ft	3 797 Ft	108 592 Ft	123 858 Ft	232 450 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal	1,30	m ³	107 261 Ft	84 954 Ft	139 439 Ft	110 440 Ft	249 879 Ft
2.	Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként változó vastagságban; Ckt kavicsbeton	35,62	m ³	18 383 Ft	12 189 Ft	654 802 Ft	434 172 Ft	1 088 974 Ft
3.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	217,50	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	274 050 Ft	274 050 Ft
4.	Ágyazati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vlg-ban	32,62	m ³	10 475 Ft	7 361 Ft	331 909 Ft	240 116 Ft	572 025 Ft
5.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolóköből kész alapra, 4cm vlg. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x8cm térkö szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	217,50	m ²	5 772 Ft	4 080 Ft	1 255 410 Ft	887 400 Ft	2 142 810 Ft
6.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; K: szegély 25x25x10/15cm, C12-16/FN kavicsbeton	91,00	m	4 813 Ft	3 898 Ft	437 983 Ft	354 718 Ft	792 701 Ft
7.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	77,00	m	4 410 Ft	3 898 Ft	339 570 Ft	300 146 Ft	639 716 Ft
8.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; süllyesztett szegély 40x15x20cm, C12-16/FN kavicsbeton	6,00	m	3 444 Ft	4 078 Ft	20 664 Ft	24 468 Ft	45 132 Ft
9.	LEIER ZS 25-ös zsalszúróelem, 250/500/230 mm,C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40.10 mm átmérőjű betonacél	16,00	m ²	9 106 Ft	11 602 Ft	145 696 Ft	185 632 Ft	331 328 Ft
10.	Sávalap készítéseC12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} =32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	3,88	m ³	19 767 Ft	12 220 Ft	76 696 Ft	47 414 Ft	124 110 Ft
11.	Lábazati vakolatok;lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 1 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	16,00	m ²	1 352 Ft	2 288 Ft	21 632 Ft	36 608 Ft	58 240 Ft
12.	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból SAKRET BSP-1 Lábazati díszítő vakolat 1 mm	16,00	m ²	3 326 Ft	2 086 Ft	53 216 Ft	33 376 Ft	86 592 Ft
13.	Lábazati forgalomtechnika kiépítése (táblák,kordonok, forgalomirányítás)	3,00	tétel	80 351 Ft	86 603 Ft	241 053 Ft	259 809 Ft	500 862 Ft
14.	Szakfelügyelet (E-ON, Főgáz, UPC, DIGI)	1,00	kts	0 Ft	351 731 Ft	0 Ft	351 731 Ft	351 731 Ft
15.	Ágyazati anyag és térkö rakodása és szállítása	72,62	m ³	3 634 Ft	4 528 Ft	263 901 Ft	328 823 Ft	592 724 Ft
16.	Fűvesítés tereprendezéssel	38,50	m ²	173 Ft	827 Ft	6 661 Ft	31 840 Ft	38 501 Ft
17.	Humuszterítés vízszintes területen	3,85	m ³	4 410 Ft	2 003 Ft	16 979 Ft	7 712 Ft	24 691 Ft
ÖSSZESEN								
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási és Fenntartási Igazgatóság						Építés +bontás egybe		8 872 031 Ft
2400-Dunaújváros, Kenyérágyi út 1.						Áfa 27%		2 395 448 Ft
Adatszám: 10728491-2-07						Összesen		11 267 479 Ft

DVG Zrt.

Dunaújváros, út felújítása térkő burkolattal 2019.

Pentelei M. J. u. 2-4. előtti aszfalt burklatú út felújítása térkő burkolattal

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat házavágása	8,00	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	15 568 Ft	15 568 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vgt-ban, a bontási hulladék tégla-rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	10,23	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	165 347 Ft	142 422 Ft	307 769 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15cm vgt-ban, a bontási hulladék tégla-rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	35,30	m ³	12 949 Ft	12 606 Ft	457 100 Ft	444 992 Ft	902 092 Ft
4.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm vgt-ban), bontási anyag tégla-rakásával és elszállításával	34,10	m ³	5 413 Ft	4 834 Ft	184 583 Ft	164 839 Ft	349 422 Ft
5.	Földkiemelés változó vgt-ban, a kiemelt földanyag tégla-rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülré, lerakóhelyi díj nélkül	6,60	m ³	3 329 Ft	3 797 Ft	21 971 Ft	25 060 Ft	47 031 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal	0,42	m ³	107 261 Ft	84 954 Ft	45 050 Ft	35 681 Ft	80 731 Ft
2.	Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként változó vastagságban; Ckt kavicsbeton	34,10	m ³	18 383 Ft	12 189 Ft	626 860 Ft	415 645 Ft	1 042 505 Ft
3.	Ágyazati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vgt-ban	34,10	m ³	10 175 Ft	7 361 Ft	346 968 Ft	251 010 Ft	597 978 Ft
4.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból kész alapra, 4cm vgt. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x8cm térkő szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	180,50	m ²	5 772 Ft	4 080 Ft	1 041 846 Ft	736 440 Ft	1 778 286 Ft
5.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból kész alapra, 4cm vgt. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x6cm térkő szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	6,00	m ²	4 654 Ft	2 856 Ft	27 924 Ft	17 136 Ft	45 060 Ft
6.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; 'K' szegély 25x25x10/15cm, C12-16/FN kavicsbeton	47,00	m	4 813 Ft	3 898 Ft	226 211 Ft	183 206 Ft	409 417 Ft
7.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	37,00	m	4 410 Ft	3 898 Ft	163 170 Ft	144 226 Ft	307 396 Ft
8.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; süllyesztett szegély 40x15x20cm, C12-16/FN kavicsbeton	16,50	m	3 444 Ft	4 078 Ft	56 826 Ft	67 287 Ft	124 113 Ft
9.	Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése (táblák, kordonok, forgalomirányítás)	2,00	tétel	80 351 Ft	86 603 Ft	160 702 Ft	173 206 Ft	333 908 Ft
DVG								
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási Kft.								
Zártkörűen Működő Részvénytársaság								
2400 Dunaújváros, Kényértékház 1. sz. 1.								
Adószám: 10728491-2-07								
Jóváhagyta: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-47137843								
Duka László								
műszaki igazgató								
Építés + bontás egybe								
Afa 27%								
Összesen								
6 341 276 Ft								
1 712 145 Ft								
8 053 421 Ft								

DVG Zrt.

Dunaújváros, járda felújítása térkő burkolattal

Római krt. - Váci M. utca sarokán lévő vízelevezetés javítása

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D.összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagvágása	34,70	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	67 526 Ft	67 526 Ft
2.	Közút részleges elkorlátozása építés idejére (táblák, kordonok, forgalomirányítás)	1,00	klts	62 928 Ft	25 616 Ft	62 928 Ft	25 616 Ft	88 544 Ft
3.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	2,48	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	40 084 Ft	34 527 Ft	74 611 Ft
4.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,96	m ³	12 949 Ft	12 606 Ft	12 431 Ft	12 102 Ft	24 533 Ft
5.	Földkiemelés változó vtg-ban, a kiemelt földanyag tkg-ra rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülrre, lerakóhelyi díj nélkül	4,80	m ³	9 764 Ft	7 206 Ft	46 867 Ft	34 589 Ft	81 456 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	4,80	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	6 048 Ft	6 048 Ft
2.	Aszfaltoraszok készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal	2,77	m ³	107 261 Ft	84 954 Ft	297 113 Ft	235 323 Ft	532 436 Ft
3.	Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm) ; CKT-16 kavicsbeton	0,96	m ³	18 383 Ft	12 189 Ft	17 648 Ft	11 701 Ft	29 349 Ft
4.	Homokos kavics ágyazati réteg készítése csatorna cső alatt és körül, tömörítéssel	1,50	m ³	17 179 Ft	4 236 Ft	25 769 Ft	6 354 Ft	32 123 Ft
5.	Víznyelő akna építése 48x48-as öv. ráccsal	1,00	db	57 241 Ft	51 390 Ft	57 241 Ft	51 390 Ft	108 631 Ft
6.	Csatornacső beépítése szükséges idomokkal; KG PVC cső NA 250mm, befalazó idom	6,00	m	11 816 Ft	3 094 Ft	70 896 Ft	18 564 Ft	89 460 Ft
7.	Földvízszatoltás készítése 30cm vtg. rétegenként tömörítve; helyszínen kiemelt földanyag	2,88	m ³	1 740 Ft	4 580 Ft	5 011 Ft	13 190 Ft	18 201 Ft
								816 248 Ft
						Építés + bontás egybe		1 152 918 Ft
						Afa 27%		311 288 Ft
						Összesen		1 464 206 Ft

Jóváhagyta:

Dunaújvárosi Vízügyi és Környezetvédelmi Közfizetés
2400 Dunaújváros, Váci M. utca 18.
Duka László
műszaki igazgató

Dunaújváros, 2019. január 18.

1/15. n. melléklet

DVG Zrt.

Dunaújváros, járda felújítása aszfalt burkolattal

Szabadság út 44-46. közötti járda felújítása a pince ázása miatt

Tétel		Mennyiség	Mértékegység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat házavágása	14,20	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	27 633 Ft	27 633 Ft
2.	Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,65	m ³	16 163 Ft	12 606 Ft	26 669 Ft	20 800 Ft	47 469 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 20 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	4,14	m ³	12 943 Ft	12 606 Ft	53 584 Ft	52 189 Ft	105 773 Ft
4.	Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése	1,00	klts	11 178 Ft	14 175 Ft	11 178 Ft	14 175 Ft	25 353 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	27,60	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	34 776 Ft	34 776 Ft
2.	Aszfaltbevezetők készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (kézi erővel)	1,65	m ³	107 261 Ft	43 599 Ft	176 981 Ft	71 938 Ft	248 919 Ft
3.	Járdaburkolat betonlapozat készítése 15 cm vtg-ban, CKT kavicsbetonból	4,14	m ³	28 491 Ft	12 774 Ft	117 953 Ft	52 884 Ft	170 837 Ft
4.	Szigetelés készítése térföld burkolat alá, széleken 20 cm vastagságban épület lábazatára felhajtva	6,30	m ²	3 588 Ft	2 458 Ft	22 604 Ft	15 485 Ft	38 089 Ft
5.	Beton alap készítése szigetelés alá (C20-08/KK)	1,26	m ³	28 348 Ft	21 285 Ft	35 718 Ft	26 819 Ft	62 537 Ft
6.	Fűtéses tereprendezeéssel	7,50	m ²	173 Ft	827 Ft	1 298 Ft	6 203 Ft	7 501 Ft
7.	Humuszterítés vízszintes területen	0,75	m ³	4 410 Ft	2 003 Ft	3 308 Ft	1 502 Ft	4 810 Ft
8.	Szaktelügyelet (közmuámszoláaltató)	1,00	klts	0 Ft	351 731 Ft	0 Ft	351 731 Ft	351 731 Ft
						Építés + bontás egybe		
						Áfa 27%		
						Összesen		1 125 428 Ft
								303 866 Ft
								1 429 294 Ft

Jóváhagyta: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-47137862
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Duka László
műszaki igazgató

Tétel							
BONTÁS	Menny.	M.e.	Anyag egységar	Díj egységar	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1. Aszfaltburkolat hézagvágása	177,00	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	344 442 Ft	344 442 Ft
2. Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vig-ban, a bontási hulladékok tk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	7,00	m³	16 163 Ft	13 922 Ft	113 141 Ft	97 454 Ft	210 595 Ft
3. Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15 cm vig-ban, a bontási hulladékok tk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	17,62	m³	12 949 Ft	12 606 Ft	228 161 Ft	222 118 Ft	450 279 Ft
4. Földkiemelés változó vig-ban, a kiemelt földanyag tk-ra rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díjjal	59,50	m³	3 329 Ft	3 797 Ft	198 076 Ft	225 922 Ft	423 998 Ft
5. Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm vig-ban) bontási anyag tk-ra rakásával és elszállításával	59,50	m³	5 413 Ft	4 834 Ft	322 074 Ft	287 623 Ft	609 697 Ft
6. Térközburkolat bontása fektető ágyazati réteggel együtt, bontott térkő tisztítása, raklapra helyezése és tk-ra rakása, elszállítása telephelyre	297,50	m²	1 286 Ft	2 756 Ft	382 585 Ft	819 910 Ft	1 202 495 Ft
7. Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladékok tk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt szegély	87,50	m	1 461 Ft	2 053 Ft	127 838 Ft	179 638 Ft	307 476 Ft
8. Aknafedlapok, víznyelők bontása	3,00	db	0 Ft	9 338 Ft	0 Ft	28 014 Ft	28 014 Ft
ÉPÍTÉS							
9. Altalaj, tilkórszint kialakítása és tömörítése	297,50	m²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	374 850 Ft	374 850 Ft
10. Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkáárokbá, tömörítéssel, réteges feltöltéssel	59,50	m³	1 740 Ft	4 580 Ft	103 530 Ft	272 510 Ft	376 040 Ft
11. Mechanikailag stabil alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (útépítési zúzottkő)	59,50	m³	9 829 Ft	8 016 Ft	584 826 Ft	476 952 Ft	1 061 778 Ft
12. Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemekből, betongerenda megtámasztással és cemenhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	87,50	fm	4 410 Ft	3 898 Ft	385 875 Ft	341 075 Ft	726 950 Ft
13. Cimentkötésű betonalap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKT-16 kavicsbeton	77,00	m³	18 383 Ft	12 189 Ft	1 415 491 Ft	938 553 Ft	2 354 044 Ft
14. Gyorsforgalmi utak bitumenes burkolatának készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 méter szélességig, 50 mm vastagságban terítve, kopórteg AC 11 F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórtege	7,00	m³	107 261 Ft	84 954 Ft	750 827 Ft	594 678 Ft	1 345 505 Ft
15. Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból kész alapra, 4cm vig. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x8cm térkő szűrke, 14mm folyami kavics, 0-1mm homok	297,50	m²	5 772 Ft	4 080 Ft	1 717 170 Ft	1 213 800 Ft	2 930 970 Ft
16. Új víznyelő elhelyezése	2,00	db	44 994 Ft	51 390 Ft	89 988 Ft	102 780 Ft	192 768 Ft
17. Új aknafedlap elhelyezése	1,00	db	75 020 Ft	51 390 Ft	75 020 Ft	51 390 Ft	126 410 Ft
18. Ideiglenes forgalomtechnika	1,00	klts	48 645 Ft	54 219 Ft	48 645 Ft	54 219 Ft	102 864 Ft
						9 592 179 Ft	
Építés + bontás egybe						13 169 175 Ft	
Áfa 27%						3 555 677 Ft	
Összesen						16 724 852 Ft	


2400 Dunaújváros

Adószén:
elhagyta:

Duka László

műszaki igazgató

11.17.12. 2012



Jóváhagyta: Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyervegyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Duka László Bank Zrt.: 116000006-900000000-47137862
műszaki igazgató: -2-



DVG Zrt.
Dunaújváros, Újmajori dűlő felújítása zúzottkő burkolattal (M1)
Ajánlati költségvetés

Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1. Tükörfektetés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel	2 000,00	m2	0 Ft	254 Ft	0 Ft	508 000 Ft	508 000 Ft
2. Símfó hengerlés gépi erővel, útfeületlet gépi egyengetése	2 000,00	m2	0 Ft	1 378 Ft	0 Ft	2 756 000 Ft	2 756 000 Ft
3. Hengerelt zúzottkőpálya készítése zúzottkőből, Nemesített murvából Z 0/22	300,00	m3	8 658 Ft	6 487 Ft	2 597 400 Ft	1 946 100 Ft	4 543 500 Ft
4. Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén változó (10-20 cm) vtg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégk-ra rakásával és elszállításával lerakóhelyre	400,00	m3	3 628 Ft	6 688 Ft	1 451 200 Ft	2 675 200 Ft	4 126 400 Ft
5. Fűvesítés tereprendezeéssel	500,00	m ²	173 Ft	827 Ft	86 500 Ft	413 500 Ft	500 000 Ft
6. Humusztérítés vízszintes területen	50,00	m ³	4 410 Ft	2 003 Ft	220 500 Ft	100 150 Ft	320 650 Ft
Összesen:					4 355 600 Ft	8 398 950 Ft	12 754 550 Ft

Összesen A + D (nettó):	12 754 550 Ft
Afa 27%:	3 443 729 Ft
Mindösszesen (bruttó):	16 198 279 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 12.
Adószám: 07701070
Jóváhagyta:
Duka László Erste Bank Zrt.
műszaki igazgató

2019. év

Dunaújváros, Városeréti u. felújítása zúzottkő burkolattal

Ajánlati költségvetés

Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1. Meglévő 0/22 zúzottkő burkolatú út kátyúzása 10 cm vtg-ban új kohósalakkal	57,00	m3	7 878 Ft	6 339 Ft	449 046 Ft	361 323 Ft	810 369 Ft
2. Simító hengerlés gépi erővel, útfelület gépi egyengetése	2 000,00	m2	0 Ft	1 378 Ft	0 Ft	2 756 000 Ft	2 756 000 Ft
3. 0/20-as zúzottkő burkolat terítése 10 cm vtg-ban, gépi erővel, tömörítéssel	255,00	m3	8 658 Ft	6 487 Ft	2 207 790 Ft	1 654 185 Ft	3 861 975 Ft
4. Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén vátozó (10-20 cm) vtg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégla rakásával és elszállításával lerakóhelyre	325,00	m3	3 628 Ft	6 688 Ft	1 179 100 Ft	2 173 600 Ft	3 352 700 Ft
5. Zúzottkő burkolat 0/20 anyag tégla rakása és építési helyszínen való depózása	255,00	m3	2 099 Ft	2 396 Ft	535 245 Ft	610 980 Ft	1 146 225 Ft
Összesen:					4 371 181 Ft	7 556 088 Ft	11 927 269 Ft

Összesen A + D (nettó):	11 927 269 Ft
Afa 27%:	3 220 363 Ft
Mindösszesen (bruttó):	15 147 632 Ft

DVG
Dunaújvárosi Városi
Közműüzemeltető
2400 Dunaújváros

Jóváhagyta:
Duka László Erste Bank Zrt.
műszaki igazgató



DVG Zrt.

Dunaújváros, út felújítása aszfalt burkolattal

Vasmű út 10-12. szám mögötti megművelési aszfalt burkolatú út helyreállítása


	Menny.	Me.	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	A+ID összesen
BONTÁS							
1. Aszfaltburkolat hézagvágása	17,50	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	34 055 Ft	34 055 Ft
2. Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,62	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	26 184 Ft	22 554 Ft	48 738 Ft
3. Betonburkolat vagy betonlap bontása 20 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	5,40	m ³	12 943 Ft	12 606 Ft	69 892 Ft	68 072 Ft	137 964 Ft
4. Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tégla- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; 'K' szegély	13,50	m	1 461 Ft	2 053 Ft	19 724 Ft	27 716 Ft	47 440 Ft
5. Aknafedlapok, víznyelők, postás akna bontása	1,00	db	0 Ft	9 338 Ft	0 Ft	9 338 Ft	9 338 Ft
6. Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése	1,00	klts	80 351 Ft	86 603 Ft	80 351 Ft	86 603 Ft	166 954 Ft
							444 489 Ft

ÉPÍTÉS

1. Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	27,00	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	34 020 Ft	34 020 Ft
2. Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (gépi erővel)	1,62	m ³	107 261 Ft	43 599 Ft	173 763 Ft	70 630 Ft	244 393 Ft
3. Járda burkolat betonlapra készítése 15 cm vtg -ban, CKT kavicsbetonból	5,40	m ³	28 491 Ft	12 774 Ft	153 851 Ft	68 980 Ft	222 831 Ft
4. Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; 'K' szegély 25x25x10/15cm, C12-16/FN kavicsbeton	13,50	m	4 813 Ft	3 898 Ft	64 976 Ft	52 623 Ft	117 599 Ft
5. Új víznyelő elhelyezése	1,00	db	44 994 Ft	51 390 Ft	44 994 Ft	51 390 Ft	96 384 Ft
6. Szakfelügyelet (közmuészolgáltatás)	1,00	klts	0 Ft	351 731 Ft	0 Ft	351 731 Ft	351 731 Ft
							1 066 958 Ft
Építés + bontás egybe							1 511 447 Ft
Afa 27%							408 091 Ft
Összesen							1 919 538 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, K. Rákóczi út 10-12.
Adószám: 13990100000000000000
Első Bank Zrt. 11600000000000000000

Jóváhagyta:
Duka László
műszaki igazgató



Dunaújváros, út felújítása aszfalt burkolattal

Zrínyi 25. szám melletti szennyvízvezeték megoldása vonalmenti víznyelő beépítésével

Tétel		Mennyi	Mé.	Anyag. egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat házavágása	8,30	m	0 Ft	1 946 Ft	0 Ft	16 152 Ft	16 152 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg.-ban, a bontási hulladék tégk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,85	m ³	16 163 Ft	13 922 Ft	13 739 Ft	11 834 Ft	25 573 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15cm vtg.-ban, a bontási hulladék tégk-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,13	m ³	12 943 Ft	12 606 Ft	14 626 Ft	14 245 Ft	28 871 Ft
4.	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, III. talajosztály	1,13	m ³	3 329 Ft	3 797 Ft	3 762 Ft	4 291 Ft	8 053 Ft
								78 649 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	1,75	m ²	0 Ft	1 260 Ft	0 Ft	2 205 Ft	2 205 Ft
2.	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítéssel, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel	1,13	m ³	1 740 Ft	4 580 Ft	1 966 Ft	5 175 Ft	7 141 Ft
3.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (kézi erővel)	0,61	m ³	107 261 Ft	84 954 Ft	65 429 Ft	51 822 Ft	117 251 Ft
4.	Vízvezető folyóka beépítése	3,50	m	51 490 Ft	7 850 Ft	180 215 Ft	27 475 Ft	207 690 Ft
5.	Járdaburkolat betonlapozat készítése 15 cm vtg.-ban, CKT kavicsbetonból	1,13	m ³	28 491 Ft	12 774 Ft	32 195 Ft	14 435 Ft	46 630 Ft
6.	Ágyazati réteg készítése (FZKA) 15 cm vtg.-ban	1,13	m ³	10 175 Ft	7 361 Ft	11 498 Ft	8 318 Ft	19 816 Ft
7.	160-as PVC cső elhelyezése	2,00	m	3 570 Ft	2 413 Ft	7 140 Ft	4 826 Ft	11 966 Ft
8.	Bekötő idom	2,00	db	1 060 Ft	2 880 Ft	2 120 Ft	5 760 Ft	7 880 Ft
								420 579 Ft
						Építés + bontás egybe		499 228 Ft
						Afa 27%		134 792 Ft
						Összesen		634 020 Ft

Jóváhagyta:

[illegible]

Duka László
műszaki igazgató

Dunaújváros, 2019. február 21.