

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 237/2020. (X.15.) határozata alapján

egyrésztől **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselőjében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint **megrendelő**, (továbbiakban megrendelő)

másrészről az **Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.** 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhofter András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek között 2019.03.29. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre **Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás munkálatainak elvégzésére**, mely 2019.08.10.-én és 2020.05.25.-én módosításra került.
2. A vállalkozási szerződés alapján a kivitelezőnek az előzetes közútkezelői hozzájárulásban előírtak szerint teljes pályaszélességben kellett volna helyre állítani az útfelületet. ZMIV Önkormányzata a tárgyi munka végleges burkolat-helyreállítását a Modern Városok Program keretében, a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020 (IV.24.) Korm. határozat által biztosított forrásból kívánja fedezni. A módosítással érintett munkarész szerepel a támogatási kérelemben.
3. A 2. pontban megjelölt műszaki tartalom csökkenés miatt a szerződés 2. sz. pontja az alábbiakban változik:
 2. A Vállalási ár és főbb összetevői

Nettó vállalási ár:	21.013.000,- Ft
ÁFA összege (27 %):	5.673.510,- Ft
Bruttó vállalási ár:	26.686.510,- Ft

 azaz huszonhatmillió-hatszáznyolcvanhatezer-ötszázötven forint
4. A 2. pontban foglaltak miatt a szerződés 1. sz. mellékletének helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.
5. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
6. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Zalaegerszeg, 2020. október 15.

Zalaegerszeg, 2020. október 15.



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester**

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.**

1.

**Zalavíz Zrt.
vállalkozó
képviseletében
Arnhofter András
elnök-vezérigazgató**

Felülvizsgálat
Ellátóegység:
2020. 10. 15
Buc

Sz: 150
P: 200001 Szabó

„Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás”

Előzmény, jelenlegi állapot:

Zalaegerszeg közigazgatási területén elhelyezkedő Nefelejcs - Szilágyi E. - Kertész - Kabók L. - Falumúzeum - Béke - Perlaki utcákban gravitációs csatorna kiépítésére, Kabók utcai átemelő megszüntetésére tervezett projekt második ütemében indult felülvizsgálat.

A vizsgált utcákban üzemelő szennyvízcsatornák befogadója jelenleg az Ola utcában húzódó DN300/KDEXTRA (PRAGMA) szennyvízcsatorna. A Kabók utcai átemelőből DN100/KM-PVC szennyvíz nyomóvezeték továbbítja a szennyvizet az Ola utcai DN300/KD-EXTRA (PRAGMA) csatornába. A helyszíni bejárás és az elkészült kamerás vizsgálat alapján megállapítható, hogy a csatorna több helyen kontrás, visszaduzzaszt, műszaki állapotuk, magassági vonalvezetésük nem megfelelő, repedések, benőtt gyökerek találhatók bennük. A Kertész utcában DN200/beton és DN200/KG-PVC, a Szilágyi utcában DN200/ac és DN200/KG-PVC, a Nefelejcs utcában DN150/KG-PVC csatorna, a Perlaki, Béke, Falumúzeum utcákban DN200/beton csatorna üzemel. A meglévő szennyvízbekötések DN150/KG-PVC, DN200/KG-PVC, azbesztcement, valamint beton csőből készültek. A terület északi irányba lejt, összközműves. Terv rendelkezésre áll.

Tervezett megoldás:

II. ütemben valósul meg az átemelőtől nyugatra fekvő utcákban (Falumúzeum, Béke, Perlaki) a gravitációs szennyvízcsatorna építése, valamint az átemelő és a Perlaki utca közötti csatornaszakasz építése. A tervezési terület családi házas övezet, ennek megfelelően a tervezett szennyvízbekötések DN150/KG-PVC csőből készülnek.

Falumúzeum utca: A tervezett csatornaszakasz ~153,00 fm hosszú, átmérője DN200, anyaga KG-PVC, a hosszirányú lejtése 15‰ a teljes szakaszon, a bekötéseket DN150/KG-PVC csőből terveztük megépíteni.

Bekötő csatorna:

A csatornán 19db DN150/KG-PVC bekötést tervezünk összesen 135 fm hosszban.

Tisztítóaknák:

A tervezett csatorna aknák Ø1000-es előregyártott elemekből épített beton aknák, DN400kN terhelésű öv. fedlappal.

Kivitelezés:

A tervezett szennyvízcsatorna DN200/KG-PVC, a tervezett bekötések DN150/KG-PVC csőből készülnek, tokos gumigyűrűs kötéssel, dúcolt munkaárookban. A tervezett szennyvízcsatorna 10cm vastagságú tömörített homokagyazatra fektetve épül. A szennyvízcsatorna fölé visszatöltött földet a rétegenkénti tömörítéssel 85%-os tömörségűre, a burkolat alatti 50cm-es vastagságban 90%-os tömörségűre kell tömöríteni.

Az ajánlat a Forsz Mérnöki Iroda Zalaegerszeg, Perlaki u. – Nefelejcs u. szennyvízelvezetés II. ütem engedélyes és kiviteli terve munkaszám: 2504111/2012 alapján készült.

Helyreállítás a közüzemi előírásban előírt rétegrenddel, nyomvonalas helyreállítással történik.



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megrendelő
képviselésében
Balaicz Zoltán
polgármester

Észak-zalai Vízfűtő és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 6.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

1.

Észak-zalai Vízfűtő és Csatornamű Zrt.
vállalkozó
képviselésében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató