

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
Ért.: 2021 JÚN 08. Ol.: Delvecsi T.
Áv.: 2021 JÚN 08.

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester
Kapcsolattartó neve: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Adószáma: 15727000-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-15361363-00000000
mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Képviselő neve: Szabó György Zoltán vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 07-10-001030
Adószáma: 10728491-2-07
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja **Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, parkolóhely átalakításának és szervízút helyreállításának elvégzését** a szerződés mellékletét képező költségvetésekben foglalt tartalommal.

Sorsz.	Feladat megnevezése	DVG árajánlat (bruttó) Ft
1	Balogh Á. u. belső udvarban (Esze T. u. 5/b-c. mögött) lévő kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat terítése (hrs.: 27/1)	3 230 012 Ft
2	Derkovits u. 10-12. sz. előtt a beton burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal (hrs.: 42/25)	2 882 388 Ft
3	Eszperantó u. 21. sz. melletti parkoló átalakítási munkái (hrs.: 279, 280)	2 895 560 Ft
4	Fáy A. u. 1-3. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (I. ütem) (hrs.: 451/53)	4 003 069 Ft
5	Kondor B. u., Stromfeld A. u., Gábor D. u. és Krúdy Gy. sor között a több helyen megsérült aszfalt burkolatú járda helyreállítása (hrs.: 42/4)	2 395 725 Ft
6	Petőfi liget 7. sz. előtt a két helyen megsüllyedt aszfalt burkolatú szervízút helyreállítása (hrs.: 159)	3 285 808 Ft
7	Szabadság u. 13-15. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (hrs.: 730/328)	7 551 447 Ft
	Összesen	26 244 009 Ft

2.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

20.664.574,- Ft
27 % ÁFA: 5.579.435,- Ft
Összesen: 26.244.009,- Ft

azaz: huszonhatmillió-kettőszáznegyvennégyezer-kilenc forint, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja: 2021. június 01.**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje: 2021. szeptember 30.**

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A **Megrendelő** a táblázatban megadott feladatonként a bruttó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a Vállalkozó számára, melyre vonatkozóan a Vállalkozó előlegszámlát jogosult benyújtani Megrendelő részére.

4.2.) A **Vállalkozó** a feladatonként elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelőnek** a szerződés összegének átutalása érdekében.

4.3.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a **Vállalkozó** jegyzőkönyvet köteles készíteni. A **Vállalkozó** a számla benyújtására a **Megrendelő** képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.

4.4.) A számla kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 10 banki munkanapon belül.

4.5.) A **Megrendelő** késedelmes teljesítése esetén a **Vállalkozó** jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.6.) A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítéséből a **Megrendelőt** ért károkért a **Vállalkozó** teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a **Megrendelő** kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés mellékletében részletezett egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkorin jegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő felek kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Beéry Réka városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

telefonszám: 25/544-125

Megrendelő további képviselői:

Név: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző

telefonszám: 25/544-256

Vállalkozó képviselője:

Név: Duka László műszaki igazgató

telefonszám: 25/551-461

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) A **Vállalkozó** feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.2.) A **Megrendelő** képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatárhathatja az átadást.

Az esetleges hiányokat a **Vállalkozó** legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

7.) Vállalkozó kötelezettségei:

7.1.) A **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A **Vállalkozó** a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

7.2.) A **Vállalkozó** csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A **Vállalkozó** köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A **Vállalkozó** tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A **Vállalkozó** köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibájából adódóan az építési folyamatot módosítani kell, és azt a **Vállalkozó** haladéktalanul írásban jelzi, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő** közösen egyeztetnek. Figyelemmel azonban a felújítással érintett területek jellegére a teljesítési határidő csak kivételesen indokolt esetben módosítható.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelőségének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő** indoklás nélkül megtilthatja a **Vállalkozó** által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.

9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégeztetett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelővel**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy üzleti tevékenysége során 2021. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek, ennek alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés megkötését megelőzően.

13.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a **Szerződő Felek** cégszerű aláírásával lehet módosítani.


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Dunaújváros, 2021. 05. 27.


Dunaújváros, 2021. „06.02.”

Megrendelő képviselőjében:

Vállalkozó képviselőjében:


Pintér Tamás
polgármester




Szabó György Zoltán
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2021. MÁJ 27.



Jogi ellenjegyzés:

2021. 06. 28.


ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott

ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.

Alulírott

név: Szabó György Zoltán
születéskori név: Szabó György Zoltán
anyja neve: Jeremiás Magdolna
születési helye, ideje: Debrecen, 1966.11.05.

mint az

átlátható szervezet neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság
székhelye: 2400 Dunaújváros Kenyérgyári út 1.
adószáma: 10728491-2-07
cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi száma: 07-10-001030

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi¹:

- állam
- költségvetési szerv
- köztestület
- helyi önkormányzat
- nemzetiségi önkormányzat
- társulás
- egyházi jogi személy
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön
- vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik
- nemzetközi szervezet
- külföldi állam
- külföldi helyhatóság
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv
- Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a **nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést** a Hivatal/Intézet kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];


¹ A megfelelő válasz aláhúzendő.



- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hivatal/Intézet ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
- a **valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat** alapján kötött visszterhes szerződést a Hivatal/Intézet felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
- a Hivatal/Intézet az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott **adatokat kezelni**.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hivatal/Intézet részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt: Dunaújváros, 2021. 06. 02.


.....
Szabó György Zoltán
vezérigazgató
DVG Zrt.


7

NYILATKOZAT

Alulírott **Szabó György Zoltán** (név), mint a **DVG Zrt.** (cégnév) (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) **vezérigazgatója** (beosztása) ezúton nyilatkozom, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával **Dunaújváros területén kijárt zöldterület zúzottkő terítésének, járda felújításának, parkolóhely átalakításának és szervízút helyreállításának elvégzése tárgyban** kötött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján az általam képviselt **DVG Zrt.** (cégnév) megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§. 1. bekezdés h) illetve i) bekezdésében foglaltaknak¹.

Jelen nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 6 példányt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg.

Dunaújváros, 2021. 06. 02.


.....
Szabó György Zoltán
vezérigazgató

1

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni

h) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

i) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;

Ajánlati költségvetés

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

2021.

Dunaújváros, Balogh Á. u. belső udvarban lévő kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása /gépjármű forgalom részére/

	Tétel	Menny.	Mé	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Földkiemelés változó vtg-ban, a kiemelt földanyag tég-ra rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülrre, lerakóhelyi díj nélkül	60,60	m ³	4 028 Ft	4 511 Ft	244 121 Ft	273 348 Ft	517 468 Ft
2.	Földkiemelés kézi erővel, fák gyökérzete körül, változó vtg-ban, a kiemelt földanyag tég-ra rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülrre, lerakóhelyi díj nélkül	5,00	m ³	6 445 Ft	7 217 Ft	32 227 Ft	36 086 Ft	68 313 Ft
3.	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökér átmérő: 50 cm alatt	1,00	db	0 Ft	8 172 Ft	0 Ft	8 172 Ft	8 172 Ft
4.	Vegyes burkolat bontása 15-20 cm vtg-ban, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	2,40	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	37 604 Ft	35 941 Ft	73 545 Ft
Bontás összesen:						313 952 Ft	353 546 Ft	667 498 Ft

ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	260,00	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	171 600 Ft	171 600 Ft
2.	Ágyszati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban FZKA 0/56	42,00	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	517 104 Ft	367 278 Ft	884 382 Ft
3.	Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötfőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 10 cm vastagságban NZ 32/50 zúzottkő, NZ 4/11 zúzottkő kő és NZ 0/4 zúzottkő fedőanyaggal	260,00	m ²	1 477 Ft	1 232 Ft	384 020 Ft	320 320 Ft	704 340 Ft
4.	Fűvesítés tereprendezéssel	41,60	m ²	209 Ft	982 Ft	8 683 Ft	40 865 Ft	49 548 Ft
5.	Humusztérítés vízszintes területen	6,24	m ³	5 336 Ft	2 379 Ft	33 299 Ft	14 845 Ft	48 144 Ft
6.	Ideiglenes forgalomtechnikai kiépítése, fenntartása és bontása	1,00	kfts	2 496 Ft	15 309 Ft	2 496 Ft	15 309 Ft	17 805 Ft
Építés összesen:						945 602 Ft	930 217 Ft	1 875 819 Ft

Anyag összesen: 1 259 553 Ft
Díj összesen: 1 283 763 Ft
Összesen (nettó): 2 543 317 Ft
ÁFA: 686 695 Ft
Összesen (bruttó): 3 230 012 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07

Erste Bank Zrt.-11600006-00000000-47137862

-2-

Jóváhagyta:

Duka László
műszaki igazgató

Ajánlati költségvetés	
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	
Dunaújváros, Derkovits u. 10-12. szám előtt a beton burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat házavágása	20,00	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft	46 243 Ft	46 243 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,57	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	11 148 Ft	9 427 Ft	20 575 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	11,95	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	187 236 Ft	178 957 Ft	366 193 Ft
4.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése 20 cm vtg-ban, bontási anyag tkg-ra rakásával és elszállításával	9,43	m ³	6 550 Ft	5 743 Ft	61 765 Ft	54 156 Ft	115 920 Ft
5.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	6,50	m	1 120 Ft	1 911 Ft	7 281 Ft	12 423 Ft	19 704 Ft
6.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt-, süllyesztett- és 'K' szegély	20,00	m	1 767 Ft	2 439 Ft	35 344 Ft	48 782 Ft	84 126 Ft
7.	Köztéri hulladékgyűjtő edény bontása, elszállítása a DVG Zrt. telephelyére, raktározása az építés idejére	1,00	db	0 Ft	7 610 Ft	0 Ft	7 610 Ft	7 610 Ft
8.	Köztéri jelzőtábla ideiglenes elbontása	1,00	db	0 Ft	10 629 Ft	0 Ft	10 629 Ft	10 629 Ft
9.	Köztéri pad elbontása, elszállítása a DVG Zrt. telephelyére, raktározása az építés idejére	1,00	db	0 Ft	11 645 Ft	0 Ft	11 645 Ft	11 645 Ft
10.	Aknafedlapok, víznyelők, csapszelekrények bontása	4,00	db	0 Ft	11 093 Ft	0 Ft	44 372 Ft	44 372 Ft
Bontás összesen:						302 774 Ft	424 244 Ft	727 018 Ft


DVG

Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07

Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

ÉPÍTÉS									
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	52,88	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	34 901 Ft	34 901 Ft	
2.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	6,50	m	3 267 Ft	4 123 Ft	21 236 Ft	26 800 Ft	48 036 Ft	
3.	Szegély javítása, útpálya bontása után, meglévő elemek; kiemelt szegély, 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	20,00	m	1 083 Ft	1 458 Ft	21 660 Ft	29 160 Ft	50 820 Ft	
4.	Ágyzati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban	9,43	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	116 102 Ft	82 463 Ft	198 565 Ft	
5.	Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKt-4	9,43	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	209 753 Ft	136 556 Ft	346 308 Ft	
6.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal 6 cm vastagságban (Finisherrel)	3,77	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	489 290 Ft	195 271 Ft	684 561 Ft	
7.	Aknafedlapok, víznyelők, csapszékények szintreállítás; C20-24/KK kavicsbeton	4,00	db	2 797 Ft	15 350 Ft	11 188 Ft	61 399 Ft	72 586 Ft	
8.	Humuszterítés vízszintes területen	0,49	m ³	4 851 Ft	2 163 Ft	2 377 Ft	1 060 Ft	3 437 Ft	
9.	Fűvesítés tereprendezéssel	3,25	m ²	190 Ft	893 Ft	617 Ft	2 902 Ft	3 519 Ft	
10.	Előzetesen elbontott köztéri hulladékgyűjtő edény kihelyezése, kész alapra	1,00	db	2 592 Ft	9 168 Ft	2 592 Ft	9 168 Ft	11 760 Ft	
11.	Előzetesen elbontott köztéri jelzőtábla kihelyezése, burkolatba, beton köntéssel	1,00	db	5 092 Ft	12 755 Ft	5 092 Ft	12 755 Ft	17 847 Ft	
12.	Előzetesen elbontott köztéri pad kihelyezése, kész alapra	1,00	db	8 831 Ft	19 908 Ft	8 831 Ft	19 908 Ft	28 739 Ft	
13.	Szakfelügyelet, forgalomtechnikai	1,00	kfts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft	34 000 Ft	41 500 Ft	
Építés összesen:						896 237 Ft	646 342 Ft	1 542 579 Ft	

Anyag összesen: 1 199 010 Ft
Díj összesen: 1 070 586 Ft
Összesen (nettó): 2 269 597 Ft
ÁFA: 612 791 Ft
Összesen (bruttó): 2 882 388 Ft

Jóváhagyta: 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Ersé Bank Zrt.: 11600606-00000000-47137862
Duka László
műszaki igazgató

Ajánlati költségvetés	
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	
2021.	
Dunaújváros, Eszperantó u. 21. számnál lévő parkoló átalakítási munkái	

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökér átmérő: 50 cm alatt	5,00	db	0 Ft	8 172 Ft	0 Ft	40 860 Ft	40 860 Ft
2.	Bozót- és cserjeirtás, töltésrézsűn, tövek átmérője 4 cm-ig	22,30	m ²	0 Ft	726 Ft	0 Ft	16 190 Ft	16 190 Ft
3.	Vegyes feltöltés kiemelése változó vgt-ban, a kiemelt anyag tkg-ra rakásával és elszállításával	58,80	m ³	5 289 Ft	5 127 Ft	310 993 Ft	301 468 Ft	612 461 Ft
4.	DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül	11,30	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft	26 127 Ft	26 127 Ft
5.	Aszfaltburkolat hézagvagása							
5.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vgt-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,34	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	6 650 Ft	5 623 Ft	12 273 Ft
6.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt-, süllyesztett- vagy 'K' szegély	10,30	m	1 767 Ft	2 439 Ft	18 202 Ft	25 123 Ft	43 325 Ft
Bontás összesen:						335 845 Ft	415 391 Ft	751 236 Ft

112.

ÉPÍTÉS		31,72	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	20 935 Ft	20 935 Ft
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése							
2.	Részüléképítés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltérszűn, bármely talajban	16,50	m ²	0 Ft	1 370 Ft	0 Ft	22 605 Ft	22 605 Ft
3.	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítéssel, réteges elterítéssel, gépi erővel	3,00	m ³	2 105 Ft	5 441 Ft	6 316 Ft	16 323 Ft	22 639 Ft
4.	Ágyszati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vlg-ban FKZA 0/56	6,00	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	73 872 Ft	52 468 Ft	126 340 Ft
5.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/PN kavicsbeton	10,30	m	5 336 Ft	4 631 Ft	54 965 Ft	47 699 Ft	102 664 Ft
6.	Cementkötésű betonalap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKt-4	6,00	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	133 459 Ft	86 886 Ft	220 345 Ft
7.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (Finisherrel)	1,80	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	233 613 Ft	93 233 Ft	326 846 Ft
8.	Térburkolat készítése, mosott felületű, gyephezagos lapokból, részfelületek megtámasztására, tükörkiemeléssel, natúr felülettel	22,30	m ²	5 661 Ft	7 680 Ft	126 240 Ft	171 264 Ft	297 504 Ft
9.	Fűvesítés tereprendezéssel	39,60	m ²	209 Ft	982 Ft	8 266 Ft	38 900 Ft	47 166 Ft
10.	Útpálya letakarítása, kézi erővel	16,00	m ²	0 Ft	1 670 Ft	0 Ft	26 720 Ft	26 720 Ft
11.	Útburkolati jelek festése, hagyományos oldószeres festékkel, csökkentett oldószers tartalmú (HS), fehér színben, kézi felhordással	25,22	m ²	869 Ft	7 433 Ft	21 916 Ft	187 460 Ft	209 376 Ft
12.	Közúti jelzőtábla kihelyezése, tartóoszloppal együtt, zöldterületbe, betonozással	1,00	db	52 122 Ft	11 970 Ft	52 122 Ft	11 970 Ft	64 092 Ft
13.	Szakfelügyelet, forgalomtechnikai (E-on: gáz)	1,00	klts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft	34 000 Ft	41 500 Ft
Építés összesen:						718 269 Ft	810 464 Ft	1 528 733 Ft

Anyag összesen: 1 054 114 Ft
Díj összesen: 1 225 855 Ft
Összesen (nettó): 2 279 969 Ft
ÁFA: 615 592 Ft
Összesen (bruttó): 2 895 560 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

-2-

Duka László
műszaki igazgató

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	
Árajánlat	
2021.	
Dunaújváros, Fáy A. u. 1-3. szám előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (I. ütem)	

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységar	Díj egységar	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagsávágása	3,10	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft	7 167 Ft	7 167 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 5 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	3,75	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	73 341 Ft	62 022 Ft	135 363 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 15 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	11,24	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	176 112 Ft	168 324 Ft	344 436 Ft
4.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tégla rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal, kerti szegély	65,40	m	1 120 Ft	1 911 Ft	73 258 Ft	124 992 Ft	198 250 Ft
5.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm) vtg-ban, bontási anyag tégla rakásával és elszállításával	14,98	m ³	6 550 Ft	5 743 Ft	98 116 Ft	86 029 Ft	184 145 Ft
6.	Földkiemelés változó vtg-ban, a kiemelt földanyag tégla rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül	7,49	m ³	4 028 Ft	4 511 Ft	30 170 Ft	33 787 Ft	63 957 Ft
7.	Köztéri pad elbontása, elszállítása a DVG Zrt. telephelyére, raktározása az építés idejére	1,00	db	0 Ft	11 645 Ft	0 Ft	11 645 Ft	11 645 Ft
Bontás összesen:						450 996 Ft	493 967 Ft	944 964 Ft

114.

DVG

Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Központi Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

ÉPÍTÉS									
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	74,91	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	49 441 Ft	0 Ft	49 441 Ft
2.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm	65,40	m	3 267 Ft	4 123 Ft	213 662 Ft	269 651 Ft	483 313 Ft	483 313 Ft
3.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással; szilvesztett szegély 40x15x20cm, C12-16/FN kavicsbeton	3,10	m	4 168 Ft	4 845 Ft	12 919 Ft	15 019 Ft	27 938 Ft	27 938 Ft
4.	Ágyszati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban	14,98	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	184 434 Ft	130 996 Ft	315 430 Ft	315 430 Ft
5.	FZKA 0/56	0,10	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	12 979 Ft	5 180 Ft	18 158 Ft	18 158 Ft
6.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal 5 cm vastagságban	11,24	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	250 013 Ft	162 766 Ft	412 779 Ft	412 779 Ft
7.	Cementkötésű betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKT-4	74,91	m ²	5 631 Ft	3 821 Ft	421 844 Ft	286 202 Ft	708 045 Ft	708 045 Ft
8.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolóközből kész alapra, 4cm vtg. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x6cm térkő szürke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	32,70	m ²	209 Ft	982 Ft	6 825 Ft	32 122 Ft	38 947 Ft	38 947 Ft
9.	Füvesítés tereprendezéssel	4,90	m ³	5 336 Ft	2 379 Ft	26 146 Ft	11 657 Ft	37 804 Ft	37 804 Ft
10.	Humuszterítés vízszintes területen								
EGYÉB									
1.	Előzetesen elbontott köztéri pad kihelyezése, zöldterületre, beton alaptest kialakításával	1,00	db	20 228 Ft	30 031 Ft	20 228 Ft	30 031 Ft	50 259 Ft	50 259 Ft
2.	Átjáró kiemelt forgalom részére, bejárat előtt	1,00	klts	13 700 Ft	9 746 Ft	13 700 Ft	9 746 Ft	23 446 Ft	23 446 Ft
3.	1,00 m széles, 3,01-6,00 m fesztáv között	1,00	klts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft	34 000 Ft	41 500 Ft	41 500 Ft
Építés összesen:									
							1 170 249 Ft	1 036 810 Ft	2 207 060 Ft

Anyag összesen: 1 621 246 Ft
 Díj összesen: 1 530 777 Ft
 Összesen (nettó): 3 152 023 Ft
 ÁFA: 851 046 Ft
 Összesen (bruttó): 4 003 069 Ft

Jóváhagyta:  DVG
 Dunaiúvárosi Vagyonkezelő
 Zárkörűen Működő Részvénytársaság
 2400 Dunaiúváros, Kenyérvári út 1.
 Adószám: 10728491-2-07
 Erste Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

-2-

Duka László
 műszaki igazgató

Ajánlati költségvetés

DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt.

Dunaújváros, Kondor B. u., Stromfeld A. u., Gábor D. u. és Károlyi M. sor között a több helyen sérült aszfalt burkolatú járda helyreállítása

	Tétel	Menny.	Mé.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat házagvága	44,20	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft	102 197 Ft	102 197 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	2,82	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	55 152 Ft	46 641 Ft	101 793 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	8,45	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	132 397 Ft	126 543 Ft	258 940 Ft
4.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése 15 cm vtg-ban, bontási anyag tkg-ra rakásával és elszállításával	4,67	m ³	6 550 Ft	5 743 Ft	30 588 Ft	26 820 Ft	57 407 Ft
5.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	34,40	m	1 120 Ft	1 911 Ft	38 533 Ft	65 745 Ft	104 279 Ft
Bontás összesen:						256 670 Ft	367 945 Ft	624 615 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Altalaj, tülkörszint kialakítása és tömörítése	56,36	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	37 198 Ft	37 198 Ft
2.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	34,40	m	3 267 Ft	4 123 Ft	112 385 Ft	141 835 Ft	254 220 Ft
3.	Ágyzati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban FKKA 0/56	4,67	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	57 497 Ft	40 838 Ft	98 335 Ft
4.	Cementkötésű betonlap készítése alap felület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKt-4	8,45	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	187 954 Ft	122 364 Ft	310 319 Ft
5.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal 6 cm vastagságban	2,82	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	365 994 Ft	146 065 Ft	512 059 Ft
6.	Humuszterítés vízszintes területen	1,55	m ³	4 851 Ft	2 163 Ft	7 519 Ft	3 352 Ft	10 872 Ft
7.	Fűvesítés tereprendezeéssel	10,32	m ²	190 Ft	893 Ft	1 958 Ft	9 216 Ft	11 174 Ft
8.	Forgalomtechnikai kiépítése, fenntartása és bontása	1,00	klts	12 298 Ft	15 309 Ft	12 298 Ft	15 309 Ft	27 607 Ft
Építés összesen:						745 606 Ft	516 177 Ft	1 261 783 Ft

Anyag összesen: 1 002 276 Ft
Díj összesen: 884 121 Ft
Összesen (nettó): 1 886 398 Ft
ÁFA: 509 327 Ft
Összesen (bruttó): 2 395 725 Ft

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt.
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Első Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

Duka László
műszaki igazgató

Ajánlati költségvetés

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

Dunaújváros, Petőfi liget 7. szám előtt a két helyen megszülyedtt aszfalt burkolatú szervízút helyreállítása

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj	összesen	A + D összesen
BONTÁS									
1.	Aszfaltburkolat házavágása	16,60	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft		38 382 Ft	38 382 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	4,26	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	83 315 Ft		70 457 Ft	153 772 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	10,65	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	166 867 Ft		159 489 Ft	326 356 Ft
4.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése 20 cm vtg-ban, bontási anyag tkg-ra rakásával és elszállításával	14,21	m ³	6 550 Ft	5 743 Ft	93 073 Ft		81 607 Ft	174 680 Ft
5.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	23,00	m	1 120 Ft	1 911 Ft	25 764 Ft		43 957 Ft	69 721 Ft
6.	Aknafedlapok, víznyelők bontása	1,00	db	0 Ft	11 093 Ft	0 Ft		11 093 Ft	11 093 Ft
Bontás összesen:						369 019 Ft		404 985 Ft	774 004 Ft

ÉPÍTÉS									
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	71,03	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft		46 880 Ft	46 880 Ft
3.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	23,00	m	3 267 Ft	4 123 Ft	75 141 Ft		94 831 Ft	169 972 Ft
5.	Szegély javítása, útpálya bontása után, meglévő elemek; kiemelt szegély, 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	20,70	m	1 083 Ft	1 458 Ft	22 418 Ft		30 181 Ft	52 599 Ft
3.	Ágyzati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban FZKA 0/56	14,21	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	174 953 Ft		124 262 Ft	299 216 Ft
19.	Cementkötésű betonalap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKt-4	10,65	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	236 889 Ft		154 222 Ft	391 112 Ft
5.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal 6 cm vastagságban (Finisherrel)	4,26	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	552 885 Ft		220 651 Ft	773 536 Ft
12.	Aknafedlapok, víznyelők szintreállítás; C20-24/KK kavicsbeton	1,00	db	2 797 Ft	15 350 Ft	2 797 Ft		15 350 Ft	18 147 Ft
7.	Humusztérítés vízszintes területen	1,14	m ³	4 851 Ft	2 163 Ft	5 530 Ft		2 465 Ft	7 996 Ft
8.	Fűvesítés tereprendezeéssel	11,35	m ²	190 Ft	893 Ft	2 154 Ft		10 136 Ft	12 289 Ft
12.	Szakfelügyelet, forgalomtechnikai (DIGI.kft.)	1,00	klts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft		34 000 Ft	41 500 Ft
Építés összesen:						1 080 268 Ft		732 979 Ft	1 813 247 Ft

DVG

Dunaújvárosi Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Adószám: 10728491-2-07
Erste Bank Zrt.: 11600006-000000000-47137862

Jóváhagyta:

Duka László
műszaki igazgató

Anyag összesen: 1 449 286 Ft
Díj összesen: 1 137 964 Ft
Összesen (nettó): 2 587 250 Ft
ÁFA: 698 558 Ft
Összesen (bruttó): 3 285 808 Ft

DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt.	
Arajánlat	
2021.	
Dunaújváros, Szabadság út 13-15. szám előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagvagása	11,10	m	0 Ft	2 312 Ft	0 Ft	25 663 Ft	25 663 Ft
2.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4 cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállítással hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	6,90	m ³	19 558 Ft	16 539 Ft	134 947 Ft	114 120 Ft	249 067 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 15 cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállítással hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	25,83	m ³	15 668 Ft	14 975 Ft	404 712 Ft	386 817 Ft	791 529 Ft
4.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállítással hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	74,40	m	1 120 Ft	1 911 Ft	83 340 Ft	142 193 Ft	225 533 Ft
5.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállítással hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt-, süllyesztett- és 'K' szegély	3,50	m	1 767 Ft	2 439 Ft	6 185 Ft	8 537 Ft	14 722 Ft
6.	Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm) vtg-ban, bontási anyag tkg-ra rakásával és elszállítással	25,83	m ³	6 550 Ft	5 743 Ft	169 181 Ft	148 340 Ft	317 521 Ft
7.	Földkiemelés változó vtg-ban, a kiemelt földanyag tkg-ra rakásával és elszállítással DVG Zrt. lerakójába 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül	17,22	m ³	4 028 Ft	4 511 Ft	69 362 Ft	77 679 Ft	147 042 Ft
Bontás összesen:						867 727 Ft	903 350 Ft	1 771 077 Ft

ÉPÍTÉS									
1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	172,22	m ²	0 Ft	660 Ft	0 Ft	113 665 Ft	113 665 Ft	
2.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással, kerti szegély 100x22x5cm	74,40	m	3 267 Ft	4 123 Ft	243 065 Ft	306 759 Ft	549 824 Ft	
3.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással, stüllyesztett szegély 40x15x20cm, C12-16/FN kavicsbeton	8,50	m	4 168 Ft	4 845 Ft	35 424 Ft	41 181 Ft	76 605 Ft	
4.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással és cementhabarcs fugázással, kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	3,50	m	5 336 Ft	4 631 Ft	18 677 Ft	16 208 Ft	34 886 Ft	
5.	Ágyazati réteg készítése tömörítéssel változó (10-20 cm) vtg-ban	25,83	m ³	12 312 Ft	8 745 Ft	318 019 Ft	225 876 Ft	543 895 Ft	
6.	FZKA 0/56	0,19	m ³	129 785 Ft	51 796 Ft	24 659 Ft	9 841 Ft	34 500 Ft	
7.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal 4 cm vastagságban	25,83	m ³	22 243 Ft	14 481 Ft	574 540 Ft	374 044 Ft	948 584 Ft	
8.	Cementkötésti betonlap készítése alapfelület kiegyenlítéseként, változó vastagságban (10-20 cm); CKt-4	9,48	m ²	5 273 Ft	4 119 Ft	49 986 Ft	39 052 Ft	89 039 Ft	
9.	Szigetelés készítése térkő burkolat alá, széleken 20 cm vastagságban épület lábazatára felhajtva	172,22	m ²	5 631 Ft	3 821 Ft	969 829 Ft	657 985 Ft	1 627 814 Ft	
10.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolóközből kész alapra, 4cm vtg. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x6cm térkő szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	15,00	m ²	209 Ft	982 Ft	3 131 Ft	14 735 Ft	17 866 Ft	
11.	Füvesítés tereprendezéssel	2,25	m ³	5 336 Ft	2 379 Ft	12 006 Ft	5 353 Ft	17 359 Ft	
12.	Humusztérítés vízszintes területen								
EGYÉB									
1.	Átjáró kiemelt forgalom részére, bejárat előtt	2,00	klts	20 550 Ft	14 619 Ft	41 100 Ft	29 238 Ft	70 338 Ft	
2.	1,00 m széles, 6,01-10,00 m fesztáv között	1,00	klts	3 400 Ft	5 670 Ft	3 400 Ft	5 670 Ft	9 070 Ft	
3.	Köztű jelzőtábla ideiglenes áthelyezése a bontás és építés idejére, zöldterületben	1,00	klts	7 500 Ft	34 000 Ft	7 500 Ft	34 000 Ft	41 500 Ft	
Építés összesen:						2 301 337 Ft	1 873 607 Ft	4 174 944 Ft	

Anyag összesen: 3 169 064 Ft
 Díj összesen: 2 776 957 Ft
 Összesen (nettó): 5 946 021 Ft
 ÁFA: 1 605 426 Ft
 Összesen (bruttó): 7 551 447 Ft

DVG
 Dunaújvárosi Vagyonkezelő
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
 Adószám: 10728491-2-07
 Eszter Bank Zrt.: 11600006-00000000-47137862

Jóváhagyta:

Duka László
 műszaki igazgató

