

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Cserna Gábor polgármester

Kapcsolattartó neve: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Címe: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.

Képviselő neve: Máday Balázs elnök-vezérigazgató

Cégjegyzékszám: 07-10-001030

Adószáma: 10728491-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-20559881-00000000

Mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt **Szerződő Felek** között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1.) A szerződés tárgya:

A **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** elvállalja **Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálatainak elvégzését** a szerződés mellékletét képező költségvetésekben foglalt tartalommal.

Sorsz.	Feladat megnevezése	DVG árajánlat (bruttó) Ft
1	Kajsi utca felújítása zúzottkő burkolattal (hrs.: 5537)	18 151 983 Ft
2	Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. számig) aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal (hrs.: 1915)	20 967 234 Ft
3	Széchenyi I. közben a kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda felújítása, valamint a támfal felújítási munkái (hrs.: 123/1)	1 886 301 Ft
4	Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal (hrs.: 454/1)	2 890 876 Ft
5	Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és korlát telepítési munkái (hrs.: 171/1)	729 531 Ft
6	Batsányi J. u. 45-47. sz. mögötti betonlapos járda felújítása térkő burkolattal 2 m szélességben (hrs.: 454/1)	4 752 024 Ft
7	Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal (hrs.: 537/21)	16 665 108 Ft
	Összesen	66 043 057 Ft

2.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.) pont szerinti munkák vállalkozói díja:

	52.002.407,- Ft
<u>27 % ÁFA:</u>	<u>14.040.650,- Ft</u>
Összesen:	66.043.057,- Ft

azaz: hatvanhatmillió-negyvenháromezer-ötvenhét forint, amely tartalmazza az ÁFA összegét is.

3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett **kezdési időpontja: 2018. június 1.**

A szerződés teljesítésének **befejezési határideje: 2018. december 14.**

A **Vállalkozó** az előteljesítés jogát fenntartja.

4.) Pénzügyi elszámolás:

4.1) A **Megrendelő** a táblázatban megadott feladatonként a bruttó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a Vállalkozó számára, melyre vonatkozóan a Vállalkozó előlegrszámlát jogosult benyújtani Megrendelő részére.

4.2.) A **Vállalkozó** a feladatonként elvégzett munkákról 3 példányban kiállított számláját a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében megküldi a **Megrendelőnek** a szerződés összegének átutalása érdekében.

4.3.) A számla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megtörténte után nyújtható be. A műszaki átadás-átvételi eljárásról a **Vállalkozó** jegyzőkönyvet köteles készíteni. A **Vállalkozó** a számla benyújtására a **Megrendelő** képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult.

4.4.) A számla kifizetése átutalással történik a számlák kézhezvételétől számított 10 banki munkanapon belül.

4.5.) A **Megrendelő** késedelmes teljesítése esetén a **Vállalkozó** jogosult a törvényes késedelmi kamat érvényesítésére.

4.6.) A **Vállalkozó** késedelmes vagy hibás teljesítéséből a **Megrendelőt** ért károkért a **Vállalkozó** teljes felelősséggel tartozik. A **Vállalkozó** késedelmes teljesítése esetén a **Megrendelő** kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a jelen szerződés mellékletében részletezett egyes munkák nettó összege, mértéke a mindenkorli jegybanki alapkamat kétszeresének az egy napra eső hányada.

5.) Felek együttműködése:

Szerződő felek kijelentik, hogy munkák teljesítése érdekében kötelesek együttműködni. Az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselők útján valósítják meg.

Megrendelő képviselője:

Név: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető telefonszám: 25/544-125

Megrendelő további képviselői:

Név: Debreczeni Tamás vezető ügyintéző telefonszám: 25/544-256

Vállalkozó képviselője:

Név: Nagy Zsolt ágazatvezető telefonszám: 25/551-461

6.) Teljesítés, műszaki átadás-átvétel:

6.1.) A **Vállalkozó** feladata a műszaki átadás-átvételi eljárást kitűzni.

6.2.) A **Megrendelő** képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy a bejelentett műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve hiánypótlással visszatárhathja az átadást. Az esetleges hiányokat a **Vállalkozó** legkésőbb a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt határidőig köteles megszüntetni, annak teljesítéséig számlájának benyújtására nem jogosult.

7.) Vállalkozó kötelezettségei:

7.1.) A **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a szerződéses feltételek alapján végzi el. A **Vállalkozó** a munkákat I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

7.2.) A **Vállalkozó** csak tanúsítvánnyal rendelkező anyagot, szerkezetet, berendezést építhet be.

7.3.) A **Vállalkozó** köteles gondoskodni a szerződés tárgyát képező szerkezetek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvásáról, őrzéséről a műszaki átadás-átvétel eljárás lezárásáig.

7.4.) A **Vállalkozó** tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi és tűz és balesetvédelmi előírásokat betartani.

7.5.) A **Vállalkozó** köteles az önhibájából a kivitelezés során esetlegesen felmerülő bármilyen balesetért, káreseményért felelősséget vállalni.

7.6.) A **Vállalkozó** a munkavégzés során beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait (komplett átadási dokumentációt) köteles átadni a **Megrendelő** részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során.

8.) Általános feltételek:

8.1.) A munkaterület átadása – átadás-átvételi eljárás keretében – meghívás alapján történik, melyet a **Vállalkozó** hív össze. Az eljárásról a **Szerződő Felek** jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy azt az építési naplóban rögzítik.

8.2.) A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelen szerződésben meghatározottak alapján a munkák az itt rögzített minőségi követelményeknek megfelelő módon készültek el, és azt a **Vállalkozó** a **Megrendelőnek** átadja, valamint az Üzemeltető azt üzemeltetésre és fenntartásra átveszi.

8.3.) Amennyiben a kivitelezés közben egyéb hibájából adódóan az építési folyamatot módosítani kell, és azt a **Vállalkozó** haladéktalanul írásban jelzi, úgy a teljesítési határidő módosításáról a **Vállalkozó** és a **Megrendelő** közösen egyeztetnek. Figyelemmel azonban a felújítással érintett területek jellegére a teljesítési határidő csak kivételesen indokolt esetben módosítható.

8.4.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással, illetve a **Vállalkozó** gondoskodik róla, hogy alvállalkozói rendelkezzenek harmadik félnek okozott károkkal szemben a teljes szerződéses időtartamra vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló általános felelősségbiztosítással.

8.5.) A **Vállalkozó** – amennyiben alvállalkozót vesz igénybe – köteles a szerződéskötést követően minden alvállalkozójára vonatkozó részletes listát leadni, mely tartalmazza az alvállalkozók megnevezését és az alvállalkozó helyszíni felelősének nevét. A listán szereplő alvállalkozóktól a **Vállalkozó** kizárólag a **Megrendelő** előzetes írásbeli hozzájárulásával térhet el, ellenkező esetben a **Megrendelő** indoklás nélkül megtilthatja a Vállalkozó által leadottól eltérő alvállalkozók foglalkoztatását.

8.6.) A kivitelezés során keletkező hulladékot a **Vállalkozó** köteles az engedéllyel rendelkező kezelőhöz elszállítani.



9.) Jótállási és szavatossági feltételek:

9.1.) A **Vállalkozó** minimum 12 hónap, a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt garanciális, jótállási feltételeket vállalja az általa végzett, illetve elvégzett munkákra.

9.2.) Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételéből számított két munkanapon belül a **Vállalkozó** köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 24 órán belül állásfoglalását közölni a **Megrendelővel**, dokumentálva azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét.

9.3) Amennyiben a **Vállalkozó** a hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, ebben az esetben a **Megrendelő** jogosult más kivitelezővel elvégeztetni a munkát a **Vállalkozó** költségére.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.) Jelen szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e szerződés megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árva tekintetében a **Szerződő Felek** a per tárgyértékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

12.) A **Vállalkozó** kijelenti, hogy üzleti tevékenysége során 2018. évben megfelel a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában szabályozott feltételeknek, ennek alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a szerződés megkötését megelőzően.

13.) A jelen Vállalkozási szerződést csak a **Szerződő Felek** cégszerű aláírásával lehet módosítani.


Szerződő Felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Dunaújváros, 2018. 05. 29.

Dunaújváros, 2018. 05. 29.

Megrendelő képviselőjében:


Vállalkozó képviselőjében:



Csérna Gábor
polgármester


Márai Balázs
elnök- vezérigazgató

DVG
Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. 05. 24.




11.12.2016. évi költségvetés

DVG Zrt., Dunaújváros
Dunaújváros, Kajszi u. felújítása zúzottkő burkolattal M1
Ajánlati költségvetés

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
1.	Meglévő 0/22 zúzottkő burkolatú út kátyúzása 10 cm vtg-ban új kohósalakkal	78,00	m3	6 850 Ft	5 635 Ft	534 300 Ft	439 530 Ft	973 830 Ft
2.	Simító hengerlés gépi erővel, útfelület gépi egyengetése	6 223,50	m2	0 Ft	1 225 Ft	0 Ft	7 623 788 Ft	7 623 788 Ft
3.	0/20-as zúzottkő burkolat terítése 10 cm vtg-ban, gépi erővel, tömörítéssel	311,17	m3	7 529 Ft	5 766 Ft	2 342 799 Ft	1 794 206 Ft	4 137 005 Ft
4.	Vegyes feltöltés és föld kiemelése útalap helyén változó (10-20 cm) vtg-ban, kiemelt feltöltési anyag tégla rakásával és elszállításával lerakóhelyre	36,00	m3	3 155 Ft	5 945 Ft	113 580 Ft	214 020 Ft	327 600 Ft
5.	Zúzottkő burkolat 0/20 anyag tégla rakása és építési helyszínen való depózása	311,17	m3	1 825 Ft	2 130 Ft	567 885 Ft	662 792 Ft	1 230 677 Ft
Összesen:						3 558 564 Ft	10 734 336 Ft	14 292 900 Ft

Összesen A + D (nettó):	14 292 900 Ft
Áfa 27%:	3 859 083 Ft
Mindösszesen (bruttó):	18 151 983 Ft


 Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
 Adószám: 10728491-2-07
 Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-47137333

DVG Zrt.									
Dunaújváros, út felújítása térkő burkolattal									
Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. számig) aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal									
	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen	
BONTÁS									
1.	Aszfaltburkolat hezargávása	9,10	m	0 Ft	1 730 Ft	0 Ft	15 743 Ft	15 743 Ft	
2.	Közút részleges elkorlátozása építés idejére (táblák, kordonok, forgalomirányítás)	1,00	klts	69 870 Ft	76 980 Ft	69 870 Ft	76 980 Ft	146 850 Ft	
3.	Szakfelügyelet (E-ON, Főgáz, UPC, DIGI)	1,00	klts	0 Ft	312 650 Ft	0 Ft	312 650 Ft	312 650 Ft	
4.	Időigényes forgalomtechnikai terv készítése	1,00	klts	55 600 Ft	198 750 Ft	55 600 Ft	198 750 Ft	254 350 Ft	
5.	Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm víg-ban, a bontási hulladék lgt- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	27,80	m ³	14 055 Ft	12 375 Ft	390 725 Ft	344 025 Ft	734 754 Ft	
6.	Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15cm víg-ban, a bontási hulladék lgt- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	46,33	m ³	11 255 Ft	11 205 Ft	521 444 Ft	519 128 Ft	1 040 572 Ft	
7.	Régi ágyazati réteg elbontása, 20 cm víg-ban, a bontási hulladék lgt- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	92,55	m	4 707 Ft	4 297 Ft	435 633 Ft	397 687 Ft	833 320 Ft	
8.	Földkiemelés változó víg-ban, a kiemelt földanyag lgt- rakásával és elszállításával DVG Zrt. lerakójába, 3 km-en belülre, lerakóhelyi díj nélkül	74,04	m ³	2 895 Ft	3 375 Ft	214 346 Ft	249 885 Ft	464 231 Ft	
ÉPÍTÉS									
9.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	462,76	m ²	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	518 291 Ft	518 291 Ft	
10.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megálmasztással; kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16/FN kavicsbeton	237,25	m	2 255 Ft	3 085 Ft	534 999 Ft	731 916 Ft	1 266 915 Ft	
11.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megálmasztással és cemenhabarcs fugázással; stüllyesztett szegély 40x15x20cm, C12-16/FN kavicsbeton	9,20	m	2 995 Ft	3 625 Ft	27 554 Ft	33 350 Ft	60 904 Ft	
12.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megálmasztással és cemenhabarcs fugázással; 'K' szegély 25x25x10/15cm, C12-16/FN kavicsbeton	252,20	m	4 185 Ft	3 465 Ft	1 055 457 Ft	873 873 Ft	1 929 330 Ft	
13.	Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolóközből kész alapra, 4cm víg, fektető homokba, homok házgalással; 20x10x8cm térkő szürke, 1-4mm folvami kavics, 0-1mm homok	462,76	m ²	4 440 Ft	3 400 Ft	2 054 654 Ft	1 573 384 Ft	3 628 038 Ft	
14.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal	0,11	m ³	93 270 Ft	75 515 Ft	10 260 Ft	8 307 Ft	18 567 Ft	
15.	Zúzottkő ágyazat készítése; 15 cm vastagságban	69,41	m ³	7 529 Ft	5 766 Ft	522 588 Ft	400 218 Ft	922 806 Ft	
16.	Járdaburkolat betonlappal készítése 15 cm víg-ban, CKT kavicsbetonból	69,41	m ³	24 775 Ft	11 355 Ft	1 719 633 Ft	788 151 Ft	2 507 784 Ft	
17.	Új akna fedlap elhelyezése	6,00	db	65 235 Ft	45 680 Ft	391 410 Ft	274 080 Ft	665 490 Ft	
18.	Új víznyelő elhelyezése	1,00	db	39 125 Ft	45 680 Ft	39 125 Ft	45 680 Ft	84 805 Ft	
19.	250x500x230 mm-es méretű beton szaluzóelem, kijelölt betonpal, betonacél beépítéssel, LEIER ZS 25-ből szaluzóelem, 250/500/230 mm, C12/15-24/kissé képlekeny kavicsbeton, B 60-40-10 mm átmérőjű betonacél	28,00	m ²	7 919 Ft	10 313 Ft	221 732 Ft	288 764 Ft	510 496 Ft	
20.	Sávalap készítése C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 32 mm, m = 6,8 finomsági modulussal	6,72	m ³	17 189 Ft	10 863 Ft	115 510 Ft	72 999 Ft	188 509 Ft	
21.	Labazati vakolatok labazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 1 cm vastagságban weber 231 KPS labazati alapvakolat Kód: 231P	28,00	m ²	1 170 Ft	2 034 Ft	32 928 Ft	56 952 Ft	89 880 Ft	
22.	Labazati vakolatok; díszítő és labazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból SAKRET BSP-1 Labazati díszítő vakolat 1 mm	28,00	m ²	2 893 Ft	1 855 Ft	81 004 Ft	51 940 Ft	132 944 Ft	
23.	Fűvesítés terprendezéssel	126,10	m ²	150 Ft	735 Ft	18 915 Ft	92 684 Ft	111 599 Ft	
24.	Humuszterítés vízszintes területen	12,61	m ³	3 835 Ft	1 780 Ft	48 359 Ft	22 446 Ft	70 805 Ft	
							12 707 163 Ft		
							Építés + bontás egybe		
							Alfa 27%		
							Összesen		
							16 509 633 Ft		
							4 457 601 Ft		
							20 967 234 Ft		

DVG Zrt.

2018.

Dunaújváros, Széchenyi I. közbe a kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda felújítása szegélymegtámasztással, valamint a támfal felújítása

Tétel	Menny.	M.e	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS							
1. Betonburkolat vagy betonalap bontása 20 cm vtg-ban, a bontási hulladék tégla- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	11,30	m ³	11 260 Ft	11 205 Ft	127 238 Ft	126 617 Ft	253 855 Ft
2. Beton és kőbeton fal bontása, 15 cm vastagságig, a bontási hulladék tégla- rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	0,63	m ³	11 260 Ft	29 349 Ft	7 094 Ft	18 490 Ft	25 584 Ft
							279 439 Ft

ÉPÍTÉS

1. Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	56,48	m ²	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	63 258 Ft	63 258 Ft
2. Ágyazati réteg készítése 0/20 méretben, 15 cm vtg-ban	11,30	m ³	8 848 Ft	6 543 Ft	99 982 Ft	73 936 Ft	173 918 Ft
3. Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból kész alapra, 4cm vtg. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x6cm térkő szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	56,48	m ²	3 580 Ft	2 380 Ft	202 198 Ft	134 422 Ft	336 620 Ft
4. Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szűrke, C12-16/FN kavicsbeton	31,30	m	1 155 Ft	3 085 Ft	36 152 Ft	96 561 Ft	132 713 Ft
5. Fűvesítés tereprendezéssel	17,65	m ²	150 Ft	735 Ft	2 648 Ft	12 973 Ft	15 621 Ft
6. Humusztérítés vízszintes területen	1,76	m ³	3 835 Ft	1 780 Ft	6 750 Ft	3 133 Ft	9 883 Ft
7. Betonfal javítása kézi erővel, külső homlokzati vakolat	10,40	m ²	14 225 Ft	18 645 Ft	147 940 Ft	193 908 Ft	341 848 Ft
8. Betonfal hálózása és ragasztóval való átkénése	10,40	m ²	2 150 Ft	1 890 Ft	22 360 Ft	19 656 Ft	42 016 Ft
9. Lábazati vakolatok; lábazati nemesvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, fagyálló, Baumit lábazati anyag	10,40	m ²	4 870 Ft	3 780 Ft	50 648 Ft	39 312 Ft	89 960 Ft
							1 205 837 Ft
DVG							
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Kenyérvári út 1. Jóváhagyó Adószám: 10728491-2-07 Eerste Bank Zrt. 11600006-00000000-4212785						Építés + bontás egybe Áfa 27%	1 485 276 Ft 401 025 Ft
						Összesen	1 886 301 Ft

-2-

Nagy Zsolt

vállalkozási és műszaki igazgató

Dunaújváros, 2018. április 26.

DVG Zrt.

Dunaújváros, járda felújítása aszfalt burkolattal

Batsányi J. u. 55. szám előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal M4

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Aszfaltburkolat hézagvágása	10,00	m	0 Ft	1 730 Ft	0 Ft	17 300 Ft	17 300 Ft
2.	Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	3,21	m ³	14 055 Ft	11 205 Ft	45 117 Ft	35 968 Ft	81 085 Ft
3.	Betonburkolat vagy betonlap bontása 15 cm vtg-ban, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	16,03	m ³	11 260 Ft	11 205 Ft	180 498 Ft	179 616 Ft	360 114 Ft
4.	Szegélybontás megtámasztó betongerendával együtt, a bontási hulladék tkg-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kerti szegély	80,40	m	805 Ft	1 430 Ft	64 722 Ft	114 972 Ft	179 694 Ft
								638 193 Ft

ÉPÍTÉS

1.	Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	81,40	m ²	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	91 168 Ft	91 168 Ft
2.	Talajjavító réteg készítése 0/20 mértetben, 15 cm vtg-ban	12,21	m ²	8 848 Ft	6 543 Ft	108 034 Ft	79 890 Ft	187 924 Ft
3.	Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (Finisherrel)	4,02	m ³	93 270 Ft	38 755 Ft	374 945 Ft	155 795 Ft	530 740 Ft
4.	Járdaburkolat betonajlízat készítése 15 cm vtg -ban, CKT kavicsbetonból	12,21	m ³	24 775 Ft	11 355 Ft	302 503 Ft	138 645 Ft	441 148 Ft
3.	Szegélyépítés előregyártott beton szegélyelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szürke, C12-16 / FN kavicsbeton	84,10	m	1 155 Ft	3 085 Ft	97 136 Ft	259 449 Ft	356 585 Ft
6.	Füvesítés tereprendezéssel	21,10	m ²	150 Ft	735 Ft	3 165 Ft	15 509 Ft	18 674 Ft
7.	Humuszerítés vízszintes területen	2,11	m ³	3 835 Ft	1 780 Ft	8 092 Ft	3 756 Ft	11 848 Ft
								1 638 087 Ft
							Építés + bontás egybe	2 276 280 Ft
							Afa 27%	614 596 Ft
							Összesen	2 890 876 Ft

DVG

Dunaújvárosi Vagyongkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jóváhagyott Dunaújváros, Keményvári út 1.

Adószám: 159228491-2-07

Erste Bank Zrt. Nagyvárad 11690006-00000000-47137862

vállalkozási és műszaki igazgató

1/5. n.
Melléklet

DVG Zrt.	
2018.	
Dunaújváros, Kossuth L. u. 7/a. melletti lépcső felújítása korlát telepítésével M1	

	Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS								
1.	Beton és kőbeton fal bontása, 15 cm vastagságig	2,01	m ³	0 Ft	29 349 Ft	0 Ft	58 991 Ft	58 991 Ft
								58 991 Ft
ÉPÍTÉS								
1.	Beton lépcső javítása kézi erővel	2,01	m ³	13 045 Ft	18 645 Ft	26 220 Ft	37 476 Ft	63 696 Ft
2.	Horganyzott korlát kiépítése, betontuskóba rögzítve, zárt anyával (C12-08 FN)	7,60	m	29 618 Ft	9 840 Ft	225 097 Ft	74 784 Ft	299 881 Ft
3.	Horganyzott felületű korlát átvonó festése korláton, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, kék színnel, oldószeres selyemfényű zománc, pórszorva	6,54	m ²	9 025 Ft	14 196 Ft	59 024 Ft	92 842 Ft	151 866 Ft
								515 443 Ft
						Építés + bontás egybe		574 434 Ft
						Afa 27%		155 097 Ft
						Összesen	Összesen	729 531 Ft

DVG Zrt.
2018. év

Dunaújváros, Batsányi J. u. 45-47. mögötti betonlapos járda felújítása térkő burkolattal 2 m szélességben M1

Tétel	Menny.	M.e.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS							
1. Aszfaltburkolat hézagvágása	11,20	m	0 Ft	1 730 Ft	0 Ft	19 376 Ft	19 376 Ft
2. Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5 cm vtg-ban, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,64	m ³	14 055 Ft	11 205 Ft	23 050 Ft	18 376 Ft	41 426 Ft
3. Betonburkolat vagy betonlap bontása 10-15 cm vtg-ban, a bontást hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	67,76	m ³	11 260 Ft	11 205 Ft	762 978 Ft	759 251 Ft	1 522 229 Ft
4. Közletem berendezések elbontása, a bontási hulladék tég-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakói díjjal (virágláda és kő pad)	2,00	db	30 234 Ft	66 555 Ft	60 468 Ft	133 110 Ft	193 578 Ft
							1 776 609 Ft
ÉPÍTÉS							
1. Általaj, tükörszint kialakítása	57,20	m ²	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	64 064 Ft	64 064 Ft
2. Járdaburkolat betonalap készítése CKT kavicsbetonból	1,64	m ³	24 775 Ft	11 355 Ft	40 631 Ft	18 622 Ft	59 253 Ft
3. Ágyazati réteg készítése (FZKA) 15 cm vtg-ban	8,58	m ³	6 755 Ft	4 343 Ft	57 958 Ft	37 263 Ft	95 221 Ft
4. Aszfaltotaszak készítése AC 8 jeltű hengerelt aszfalt burkolattal (kézi erővel)	0,66	m ³	93 270 Ft	75 715 Ft	61 558 Ft	49 972 Ft	111 530 Ft
5. Út-, tér- és járdaburkolat készítése előregyártott beton burkolókból kész alapra, 4cm vtg. fektető homokba, homok hézagolással; 20x10x6cm térkő szűrke, 1-4mm folyami kavics, 0-1mm homok	81,80	m ²	3 580 Ft	2 380 Ft	292 844 Ft	194 684 Ft	487 528 Ft
6. Szegélyépítés előregyártott beton szegélylelemből, betongerenda megtámasztással; kerti szegély 100x22x5cm szűrke, C12-16/FN kavicsbeton	73,60	m	1 155 Ft	3 085 Ft	85 008 Ft	227 056 Ft	312 064 Ft
7. Meglévő korlát horganyoztatása és elhelyezése	15,00	m	28 500 Ft	3 205 Ft	427 500 Ft	48 075 Ft	475 575 Ft
8. Fűvesítés tereprendezeéssel	248,82	m ²	150 Ft	735 Ft	37 323 Ft	182 883 Ft	220 206 Ft
9. Humuszterítés vízszintes területen	24,88	m ³	3 835 Ft	1 780 Ft	95 415 Ft	44 286 Ft	139 701 Ft
							1 965 142 Ft
					Építés + bontás egybe		
					Áfa 27%		
					Összesen		
					3 741 751 Ft		
					1 010 273 Ft		
					4 752 024 Ft		

Ióváhagytá:

Nagy Zsolt

vállalkozási és műszaki ágazatvezető

Dunaújváros, 2018. május 08.

DVG Zrt.

Dunaújváros, parkoló felújítása aszfalt burkolattal

Erdő sor 41. szám előtti lévő aszfalt burkolatú parkoló, felújítása aszfalt burkolattal

Tétel	Menny.	Mé.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	A + D összesen
BONTÁS							
1. Aszfaltburkolat bontása	24,13	m	0 Ft	1 730 Ft	0 Ft	41 745 Ft	41 745 Ft
2. Öntött aszfaltburkolat bontása 3-5cm vlg-ban, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	1,78	m ³	14 055 Ft	11 205 Ft	25 015 Ft	19 945 Ft	44 963 Ft
3. Hengerelt aszfaltburkolat bontása 4-6cm vlg-ban, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	34,63	m ³	14 055 Ft	12 375 Ft	486 725 Ft	428 546 Ft	915 271 Ft
4. Betonburkolat vagy betonalap bontása 10-15 cm vlg-ban, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal	59,22	m ³	11 255 Ft	11 205 Ft	666 521 Ft	663 540 Ft	1 330 061 Ft
5. Szemcsés ágyazat és altalaj kiemelése változó (10-20 cm vlg-ban) bontási anyag, tégla-ra rakásával és elszállításával	59,22	m ³	4 710 Ft	4 295 Ft	278 926 Ft	254 350 Ft	533 276 Ft
6. Szegélybontás megálmásztó betonperemével együtt, a bontási hulladék tégla-ra rakásával és elszállításával hivatalos befogadóba, lerakóhelyi díjjal; kiemelt, síthéyzett- és 'K' szegély	68,43	m	1 270 Ft	1 825 Ft	86 906 Ft	124 885 Ft	211 791 Ft
7. Aknafedlapok, víznyelők bontása	2,00	db	0 Ft	8 300 Ft	0 Ft	16 600 Ft	16 600 Ft
ÉPÍTÉS							
1. Altalaj, tükörszint kialakítása és tömörítése	266,39	m ²	0 Ft	1 120 Ft	0 Ft	298 357 Ft	298 357 Ft
2. Mechanikailag stabil alaprét, készítése útgályaival, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban (töltési zónák)	59,22	m ³	8 547 Ft	7 125 Ft	506 153 Ft	421 943 Ft	928 096 Ft
3. Cementkötési betonlap készítése alapfelület kiegyenlítése, változó vastagságban (10-20 cm); CKT-16 kavicsbeton	59,22	m ³	15 985 Ft	10 835 Ft	916 632 Ft	641 649 Ft	1 558 281 Ft
4. Aszfaltozások készítése AC 8 jelű hengerelt aszfalt burkolattal (kezi erővel)	1,78	m ³	93 270 Ft	75 515 Ft	166 021 Ft	134 417 Ft	300 438 Ft
5. Gyorsforgalmi utak bitumenes burkolatának készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes peremleléssel, 8 méter szélességgel, 50 mm vastagságban terítve, kopóréteg AC 11 F igénybevételi kategóriájú tuskaszakaszok kopórétege (Finisierrel)	13,32	m ³	93 270 Ft	75 515 Ft	1 242 356 Ft	1 005 860 Ft	2 248 216 Ft
6. Gyorsforgalmi utak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt köréteg készítése (AC), az alaprét szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós peremleléssel, 8 méter szélességgel, AC 22 kőből tuskaszakaszok körétege (Finisierrel)	21,31	m ³	91 080 Ft	75 515 Ft	1 940 915 Ft	1 609 225 Ft	3 550 140 Ft
7. Szegélyépítés előregyártott beton szegélylemez, betonperem megálmásztással és cementhabarcs fugázással; kiemelt szegély 25x15x30cm, C12-16/FN kavicsbeton	68,43	m	3 835 Ft	3 465 Ft	262 429 Ft	237 110 Ft	499 539 Ft
8. Új víznyelő elhelyezése	1,00	db	39 125 Ft	45 680 Ft	39 125 Ft	45 680 Ft	84 805 Ft
9. Aknafedlapok, víznyelők szántreállítás: C20-24/KK kavicsbeton	1,00	db	2 010 Ft	11 485 Ft	2 010 Ft	11 485 Ft	13 495 Ft
10. Szabófélykepek (köznyelvények)	1,00	kft	0 Ft	312 650 Ft	0 Ft	312 650 Ft	312 650 Ft
11. Tartós jel felhelyezése sárga számmal, kezi erővel (kukaraló)	5,00	m ²	2 271 Ft	4 544 Ft	11 355 Ft	22 720 Ft	34 075 Ft
12. Közmű részleges elmozdítása építési idejére (ábrázolás, kordon, jelzőtábla)	1,00	kft	68 870 Ft	76 980 Ft	68 870 Ft	76 980 Ft	145 850 Ft
13. Fűvelés tereprendezéssel	16,92	m ²	150 Ft	735 Ft	2 538 Ft	12 436 Ft	14 974 Ft
14. Humuszterítés vízszintes területen	1,69	m ³	3 835 Ft	1 780 Ft	6 481 Ft	3 008 Ft	9 489 Ft
							10 028 405 Ft
							Építés + bontás értéke
							Alta 27%
							Összesen
							16 665 108 Ft

DVG

Dunaújvárosi Városkezelő
Zártkörűen működő közhasznú társaság
2400 Dunaújváros, Kővárosi út 1.
Államnév: 10724201-0-01
Gyűjtőnév: 11600000